

PLA D'AUTOPROTECCIÓ HOSPITAL COMARCAL DEL RIPOLLÈS



Revisió	Data	Motiu	Elaborat per	Revisat per	Aprovat per
0	24.12.2013	Adaptar Pla d'Autoprotecció al Decret 82/2010	Tècnic Acreditat	Responsable Tècnic (Tècnic acreditat per registre Hermes)	Director PAU
1	02.12.2015	Adaptar Pla d'Autoprotecció al Decret 30/2015	Tècnic Acreditat	Responsable Tècnic (Tècnic acreditat per registre Hermes)	Director PAU
2	01.08.2019	Actualització	Tècnic Acreditat		Director PAU

Maria Codinach Sinard
TSPRL Servei de Prevenció i Medi Ambient Mancomunat
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC-FHSJM-SAS-FORES-EAP-FHSC-FADO-FHC

 HOSPITAL DE CAMPRODON Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

Índex del Pla d'Autoprotecció

Document 1

Identificació de la instal·lació, inventari, anàlisi i avaluació del risc

Document 2

Inventari i descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció

Document 3

Manual d'actuació

Document 4

Implantació, manteniment i actualització

Annexos

Annex 1. Directori de comunicacions

Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències

Annex 3. Plànols (recull dels plànols esmentats en els diferents documents del pla).

Annex 4. Fitxes d'actuació.

	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

Índex

Document 1: Identificació de la Instal·lació, Inventari, Anàlisi i Avaluació del Risc

1.1 Dades bàsiques de la instal·lació.

1.1.1 Identificació de la instal·lació i la raó social.

1.1.2 Identificació de la persona titular, dels responsables i dades en cas d'emergència.

1.2 Emplaçament: descripció i plànols, coordenades UTM de l'establiment

1.3 Accessibilitat per ajuda externa: descripció i plànols

1.4 Descripció de la instal·lació.

1.5 Ocupació.

1.5.1 Plantilla.

1.5.2 Quadres de presència en les diferents hores del dia, de personal i ocupants.

1.5.3 Organigrama.

1.6 Anàlisi del risc

1.6.1 Risc intern.

1.6.2 Risc laboral (referència limitada als riscos que poden originar les emergències).

1.6.3 Risc extern.

1.6.4 Descripció o identificació de les condicions d'evacuació.

1.6.5 Avaluació de les condicions de confinament.

1.6.6 Diagrama de les persones per zones

1.6.7 Element vulnerables

1.7 Plànols.

1.7.1 Zones de risc.

1.7.2 Zones vulnerables.

1.7.3 Plànols de les instal·lacions i àrees on es realitza l'activitat.

1.7.4 Identificació del control (clau de pas) dels subministraments bàsics (aigua, gas, electricitat).

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀROL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

Introducció i abast

Esta inclòs en aquest pla l'edifici de l'Hospital Comarcal de Ripollès, hospital de la xarxa XHUP acreditat com a general d'aguts.

Situat a la població de Campdevàrol (Girona), disposa de 80 llits i ha sofert una reforma important en els darrers anys (2005-2007), per adaptar-se als requeriments de l'acreditació.

L'edifici té forma de U i es dins el nucli urbà, en una parcel·la de 3.253 m², té accés per tres de les quatre cares i disposa de 8005 m² repartits en un semisoterrani, planta baixa i dues plantes més.

A sobre l'àrea quirúrgica hi ha una tercera semi planta d'instal·lacions per la climatització dels quiròfans.

La resta d'instal·lacions estan situades en un edifici annex, d'una planta i pis connectat a nivell d'aquest amb l'edifici principal per un passadís.

Per la redacció i elaboració del present PAU s'ha utilitzat la GUIA PER A LA REDACCIÓ DE PLANS D'AUTOPROTECCIÓ DE CENTRES SANITARIS. Elaborada pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.

Per la redacció i elaboració del present s'ha seguit l'índex del PAU de les activitats que es consideren d'interès per a la protecció civil local.

La finalitat del present Pla d'Autoprotecció és crear una eina bàsica de lluita contra possibles emergències que es puguin donar dins de l'Hospital Comarcal del Ripollès tenint com a objectiu principal que no es produeixin danys a les persones, ja siguin hospitalitzats, pacients ambulatoris, visitants o treballadors de la casa.

L'objectiu secundari del present Pla és el de minimitzar les conseqüències materials d'un sinistre, sigui de la naturalesa que sigui i poder garantir una ràpida reanudació de l'activitat de l'Hospital.

L'hospital Comarcal del Ripollès tenint amb compte el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. Queda afectada per l'esmentat Decret amb l'Epígraf **B.C.1**

El període de validesa. Segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil, i el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, el PAU es revisarà com a mínim cada 4 anys. Així mateix, es revisarà sempre que hi hagi modificacions d'importància.

	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès		data revisió: 2019
			data actualització: 2023

1.1- Dades bàsiques de la instal·lació.

A continuació s'indiquen les dades principals que permeten identificar el centre

1.1.1 Identificació de la instal·lació i raó social

C. SANITARI	HOSPITAL COMARCAL DEL RIPOLLÈS					
ADREÇA	Carrer i nº	Gombrèn	Codi postal:	17530	Població:	Campdevànol
	Telèfon:	972730013	Fax:	972730305	Correu-e:	
CIF	G-17053075					
RAÓ SOCIAL	FUNDACIO PRIVADA HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL					
ADREÇA DE LA RAÓ SOCIAL	Carrer i nº	Gombrèn	Codi postal:	17530	Població:	Campdevànol
	Telèfon:	972730013	Fax:	972730305	Correu-e:	

1.1.2 Identificació de la persona titular, dels responsables i dades en cas d'emergència

	NOM/COGNOM	CÀRREC:	CORREU-E:	TELÈFON	FAX:	ADREÇA:
CONTACTE EN CAS D'EMERGENCIA	Joan Grané Alsina	Director Gerent	igrane@hoscamp.com	667411873	972730305	Gombrèn 20 Campdevànol
TITULAR DE L'ACTIVITAT	Joan Grané Alsina	Director Gerent	igrane@hoscamp.com	972730013	972730305	Gombrèn 20 Campdevànol
DIRECCIÓ DEL PLA	Joan Grané Alsina	Director Gerent	igrane@hoscamp.com	667411873	972730305	Gombrèn 20 Campdevànol
CAP EMERGENCIA	Joan Grané Alsina	Director Gerent	igrane@hoscamp.com	667411873	972730305	Gombrèn 20 Campdevànol
RESP. DE LES ACTUACIONS PER LA PREV. I CONT. DE RISCOS	Dr. Miquel Vilardell Ynaraja	Cap SPMA	mvilardell@chv.cat	616301880	972730305	Gombrèn 20 Campdevànol
REDACTOR PLA AUTOPROTECCIÓ	Maria Codinach Sinard	TSPRL SPMA	rroca@hoscamp.com mcodinach@chv.cat	607379034 616301880	972730305	Gombrèn 20 Campdevànol

	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

1.2 Emplaçament: descripció i plànols, coordenades UTM de l'establiment

A continuació es descriuen les característiques del emplaçament i entorn.

COORDENADES UTM				
(X UTM: Y UTM) 431330:4675040				
ASPECTES GEOGRÀFICS DE L'EMPLAÇAMENT				
No hi ha cap aspecte geogràfic en l'emplaçament que pugui influir en el nivell de risc.				
ENTORN CONSTRUÏT				
El centre sanitari està emplaçat en un context urbà envoltat d'edificacions d'us majoritàriament d'habitatge amb alçades d'edificis màxim dues plantes				
COMPOSICIÓ DEL CENTRE				
El centre sanitari consta d'un sol edifici				
ESPAI EXTERIOR				
L'edifici esta situat a l'extrem d'una parcel·la, per tant te accés des de tres carrers diferents. La forma de U de l'edifici fa que tingui un espai lliure associat obert a la part sud. L'altra costat disposa d'un passadís de servei.				
ACCESSOS A L'EDIFICI				
	TIPUS	UBICACIÓ	H. OBERT.	AMPLADA
ACCÉS N°1	Pta. aut. Ppal	Carretera Gombren	7 a 23 h	2 m
ACCÉS N°2	Pta. aut. Urg.		7 a 23 h	2 m
ACCÉS N°3	Pta aut. C Ext.		8 a 15 lav.	2 m
ACCÉS N°4	Pta. aut. lab	Avgda. Pau Casals	8 a 15 lav.	1 m
ACCÉS N°5	Porta RF Farm		proveïdors	1,7 m
ACCÉS N°6	Pta. ferro aut.	C/ Gombren	proveïdors	3,85 m
ACCÉS N°7	Pta. ferro aut.	C/ Pompeu Fabra	proveïdors	2,7 m
<i>Tota aquesta informació està reflectida als plànols inclosos a l'Annex III</i>				

 HOSPITAL DE CAMPRODON Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

1.3- Accessibilitats per ajuda externa: descripció i plànols

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES VIES D'APROXIMACIÓ
La via d'aproximació principal és la carretera de Gombrèn, que té 8,65 m d'amplada, doble sentit de circulació i en la zona de l'hospital està prohibit aparcar. A més comunica amb l'espai obert que forma la U de l'hospital. Altres vies són l'Avinguda Pau Casals amb 6,9 m. i aparcaments al costat oposat de l'hospital i el Carrer Pompeu Fabra amb 6,7 m i aparcaments a ambdós costats.
ÀREES DESTINADES A L'APROPAMENT I ESTACIONAMENT DELS VEHICLES D'EMERGENCIA
L'espai existent en la U que forma l'edifici i que es utilitza sovint per les ambulàncies per accedir a l'hospital, té uns de 500 m2.
PUNT DE REBUDA A L'AJUDA EXTERNA
El punt serà la porta principal (centre) de l'hospital,
ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI PER FAÇANA
Totes les habitacions disposen de finestra exterior de 1,20x1,80, que envolten l'edifici.
HELIPORT
L'hospital disposa d'un Heliport destinat a emergències mèdiques, que s'utilitza esporàdicament
<i>Tota aquesta informació està reflectida als plànols inclosos a l'Annex III</i>

1.4- Descripció de la instal·lació

A continuació es descriu l'establiment objecte d'aquest Pla d'Autoprotecció, tant els seus aspectes constructius com la seva distribució i les activitats desenvolupades

Característiques constructives

A continuació es descriuen les característiques constructives de l'edifici:

DATA DE LA CONSTRUCCIÓ
De l'edifici original construït l'any 1917, pràcticament no en queda res més que un tros de façana i la creu de coronament; la resta ha sofert amb el temps múltiples reformes.
REGISTRE DE REFORMES O AMPLIACIONS
1.950: ampliació amb prolongació de la zona central 1983: construcció de l'ala oest 1991: construcció ala est 2005: ampliació zona nord

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

L'edifici té una estructura de formigó reticulada, a excepció de la zona original que té parets de càrrega i bigues de formigó. S'ha reforçat amb successives reformes.

FAÇANES:

Son de fabrica de rajol, amb doble paret i aïllament al mig, arrebossat l'exterior i enguixat l'interior, disposen de finestres amb serralleria d'alumini i dobles vidres.

COBERTES:

La majoria son inclinades amb teula vermella, excepte una part reformada que és plana, que dona accés a les instal·lacions de climatització dels quiròfans, plaques solars i de comunicacions

Àrees i Activitats de la instal·lació

A continuació es descriu la geometria del centre, indicant número de plantes i diferents sectors. S'expliquen també les activitats i usos que es desenvolupen a cada àrea i el comportament davant del foc de cada sector.

DESCRIPCIÓ DE LA VOLUMETRIA DE L'EDIFICI:

L'edifici es en forma de U, existint una petita diferencia d'alçada entre les banyes de la U de la segona planta que s'ajunten amb una rampa del 2 %

PLANTA	SUP. CONST.	SECTORITZACIÓ		ACTIVITATS
		SECTOR	RISC	
PLANTA SOTERRANI	166	SS1	Mig	Bugaderia
	91	SS2	Mig	Magatzems
	37	SS3	Baix	Vest. muntacàrregues
	85	SS4	Baix	Mortuori
	97	SS5	Baix	Vestuari personal
	42	SS6	Baix	Vestíbul ascensor
PLANTA BAIXA	400	SB.1	Baix	Consulta externa.
	83	SB.2	Mig	Arxiu històries
	792	SB.4	Baix	Adm.CE/Rajos
	124	SB.5	Mig	Cuina
	27	SB.6	Baix	Rentat de cuina
	65	SB.9	Baix	Magatzem de cuina
	103	SB.10	Mig	Magatzem farmàcia
	72	SB.11	Baix	Farmàcia
PLANTA BAIXA	7	SB.12	Baix	Magatzem estupefaent
	148	SB.13	Mig	Laboratori
	308	SB.14	Baix	Urgències
	30	SB.15	Alt	Sala calderes
	32	SB.16	Baix	Sala AFCH/ACS
	19	SB.17	Baix	Sala O2/Aire medicinal
	7	SB.18	Baix	Sala Buit

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

	15	SB.19	Baix	Sala Grup electrogen
	28	SB.20	Baix	Sala trafos A.T
	12	SB.21	Baix	TAC
PLANTA PRIMERA	441	S1.1	Baix	Hospitalització aguts
	209	S1.2	Baix	H. aguts/Despatx mèdic
	707	S1.3	Baix	Centre de dia
	540	S1.4	Baix	Un. Llarga estada
	400	S1.5	Baix	Hos. sociosanitària
	60	S1.6	Baix	Q. Gen Baixa Tensió
	41	S1.7	Baix	Magatzem manteniment
PLANTA SEGONA	420	S2.1	Baix	Hospitalització aguts
	182	S2.2	Baix	Hospitalització aguts
	285	S2.3	Baix	Gerència/Inf/SSGG
	703	S2.4	Baix	Bloc quirúrgic
	304	S2.5	Baix	Despatx mèdic
	50	S2.6	Baix	Despatx SSGG
	41	S2.7	Baix	Vestíbul
	41	S2.8	Alt	Esterilització zona bruta
	29	S2.9	Baix	Esterilització zona neta
PLANTA COBERTA	23	SI.1	Baix	Maquinaria ascensor
	160	SI.2	Baix	Sala de màquines
	45	SI.3	Baix	Sala de bombes
	70	SI.4	Baix	Planta refredadora

Tota aquesta informació està reflectida gràficament als plànols inclosos a l'Annex III

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

Instal·lacions i serveis

A continuació s'enumeren les instal·lacions i serveis de que disposa el centre.

INSTAL·LACIONS DE L'EDIFICI	COMPANYIA	TELEFON INF/GESTIO	TELEFON URGÈNCIA	UBICACIÓ CLAU DE PAS/SECC.	XARXA DISTRIB
GAS	Gas Natural	902152514	902125003	Passadís Est	Baixa
AIGUA	Ajuntament	972730019		c/ Pompeu	local
ELECTRICITAT	Lersa	972700094	679060561	Q:G:B:T:	380V
GASOS MEDICS	Abelló Linde	902426462	935845019	Sala gasos	pròpia
	POTÈNCIA		UBICACIÓ		
ESTACIÓ TRAFÓ	630 KVA		Passadís Est /S inc. SB20		
GRUP ELECTR.	400 KVA		Passadís Es t/S inc. SB19		
CUINA	40 KW		Passadís Est /S inc. SB5		
	DESCRIPCIÓ SISTEMA		UBICACIÓ PPALS COMPONENTS		
CLIMATITZACIÓ	Fan coil/radiador		Coberta, SI 2/3/4-sala caldera SB15		
VENTILACIÓ	Climatit./caixes distribuïts		Coberta		
	MARCA		DESCRIPCIÓ SISTEMA	DESCRIPCIÓ RECORREGUT	
ASCENSORS	Serra		Hidràulic	3 parades	
			Elèctric (3)	1 de 4 /2de 3 par	
MUNTACÀRREG.	Serra		Elèctric	2 parades	

1.5- Ocupació

Als punts següents s'analitza l'ocupació de l'establiment, tant de manera general com per cadascuna de les plantes. Es distingeix l'ocupació segons la seva tipologia i les franges horàries de l'activitat, l'objectiu és conèixer el número de persones de plantilla i el número d'usuaris que pot haver en cada moment al centre.

	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

1.5.1 Plantilla

OCUPACIO GENERAL DE L'EDIFICI			
TIPOLOGIA D'OCUPACIÓ	Nº DE PERSONES/TORN		
	MATI	TARDA	NIT
PERSONAL PROPI			
PERSONAL SANITARI	60	60	20
PERS. SANIT. C. EXTERNES	12	4	0
ADMINISTRACIO	20	3	0
OFICIS	16	11	1
TOTAL PERSONAL CENTRE	108	78	21
USUARIS (PERSONES A PROTEGIR)			
PACIENTS INTERNS	60	45	45
PACIENTS REHABILITACIÓ	35	35	35
PACIENTS C. EXTERNA	60	40	0
VISITES	120	200	30
TIPOLOGIA D'OCUPACIÓ USUARIS	Nº DE PERSONES TORN		
	MATI	TARDA	NIT
TOTAL USUARIS AMB MOBILITAT REDUÏDA	35	35	35
TOTAL USUARIS SENSE MOBILITAT REDUÏDA	240	245	75
TOTALS	275	280	110

1.5.2 Quadres de presència en les diferents hores del dia, de personal i ocupants

PLANTA		Nº PERSONES HORARI		
		MATI	TARDA	NIT
PLANTA SOTERRANI				
SS.1 Bugaderia SS.2 Magatzems SS.3 Vestíbul	Personal	10	10	1
	Usuaris amb mobilitat reduïda	0	0	0
	Usuaris sense mobilitat reduïda	0	0	0
SS.4 Mortuori SS.6 Vestíbul	Personal	0	0	0
	Usuaris amb mobilitat reduïda	0	0	0
	Usuaris sense mobilitat reduïda	15	15	15
SS. 7 Vestuari personal	Personal	20	20	10
	Usuaris amb mobilitat reduïda	0	0	0
	Usuaris sense mobilitat reduïda	0	0	0
PLANTA BAIXA				
SB.1 Consulta externa SB.2 Arxiu	Personal	14	6	0
	Usuaris amb mobilitat reduïda	2	2	0
	Usuaris sense mobilitat reduïda	58	38	0
SB.4 Administració Admissions Diagnòstic	Personal	16	10	1
	Usuaris amb mobilitat reduïda	2	2	0

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

per la imatge	Usuaris sense mobilitat reduïda	30	10	2
SB.5 Cuina	Personal	10	10	0
SB.6 Rentat	Usuaris amb mobilitat reduïda	0	0	0
SB. 9 Magatzem	Usuaris sense mobilitat reduïda	0	0	0
SB.10/SB.12/SB 13	Personal	8	6	2
Magatzem Farmacia	Usuaris amb mobilitat reduïda	0	0	0
SB.11 Farmacia	Usuaris sense mobilitat reduïda	0	0	0
SB.15 Laboratori	Personal	8	3	1
	Usuaris amb mobilitat reduïda	2	2	0
	Usuaris sense mobilitat reduïda	20	0	0
SB.16 Urgències	Personal	10	10	6
	Usuaris amb mobilitat reduïda	6	6	6
	Usuaris sense mobilitat reduïda	12	12	12
SB.17/SB.18/SB.19/SB20/SB21/SB22	Personal	4	4	2
	Usuaris amb o sense mobilitat	0	0	0
SB.21 TAC	Personal	1	1	0
	Usuaris amb o sense mobilitat	1	1	0
PLANTA PRIMERA				
S1.1 Hospitalització	Personal	14	6	0
S1.2 Hospitalització	Usuaris amb mobilitat reduïda	2	2	0
	Usuaris sense mobilitat reduïda	58	38	0
S1.3 Despatx mèdics i hospital dia	Personal	16	8	0
	Usuaris amb mobilitat reduïda	2	2	0
	Usuaris sense mobilitat reduïda	20	15	0
S1.4 Hospitalització sociosanitària	Personal	6	4	2
	Usuaris amb mobilitat reduïda	20	20	20
	Usuaris sense mobilitat reduïda	10	10	4
S1.6 QGBT	Personal	4	4	0
S1.7 Mag mant	Usuaris amb o sense mobilitat	0	0	0
PLANTA SEGONA				
S2.1 Hospitalització	Personal	14	6	0
S2.2 Hospitalització	Usuaris amb mobilitat reduïda	2	2	0
	Usuaris sense mobilitat reduïda	58	38	0
S2.3 Despatx mèdics i Direcció	Personal	20	16	3
S2.6/ S2.7 SSGG	Usuaris amb mobilitat reduïda	0	0	0
	Usuaris sense mobilitat reduïda	0	0	0
S2.4 Bloc Quirúrgic	Personal	12	8	4
	Usuaris amb mobilitat reduïda	6	6	2
	Usuaris sense mobilitat reduïda	12	12	4
S2.8/S2.9 Esterilització	Personal	2	2	0
	Usuaris amb o sense mobilitat	0	0	0

1.5.3 Organigrama

A continuació s'adjunta l'organigrama funcional del centre:



	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

1.6 Anàlisi del risc

No existeix un registre de situacions d'emergència que s'hagin produït en l'hospital, com tampoc es recorda que hi ha hagut cap episodi ni sinistre destacable.

Segons l'anàlisi d'enquestes, fetes en el centres hospitalaris, es dedueix que l'origen o causes dels incendis es concentren:

- En les instal·lacions elèctriques i el seu ús (equips i aparells)
- Per el consum de tabac
- En instal·lacions, aparells i activitats que actuen com a fonts de calor (calefacció, làmpades d'infraroig, treballs de tall i/o soldadura, etc.)
- En la manipulació de productes inflamables i explosius o fuites
- Per incendis provocats.

En quan a les àrees més susceptibles són: locals tècnics o de serveis, zona d'hospitalització i annexes i zona de quiròfans.

El major nombre de sinistres es declaren entre les 20 i les 8 hores

METODOLOGIA D'AVUACIÓ DELS RISCOS

Per avaluar els riscos s'ha utilitzat el mètode qualitatiu que es compon de les fases següents:

- Identificació del risc
- Estimació del risc en funció de la probabilitat d'ocurrència (baixa, mitja o alta) i en la severitat del dany (poc nociu, nociu o molt nociu)

Finalment farem la valoració comparant el valor obtingut amb el valor de risc tolerable i obtindrem si es trivial, tolerable, moderat, important o intolerable

1.6.1 Risc Intern

	SI	NO	AVALUACIÓ
RISCOS INTERNS			
Riscos Generals			
Incendis	En tot l'edifici es deu considerar el risc de patir un incendi.		Tolerable
Explosions	En sala de calderes esterilització i cuina		Tolerable
Caiguda ascensor muntacàrregues		Disposen de paracaigudes	
Tall elèctric	En tot l'edifici es deu considerar el risc de patir tall elèctric.		Trivial
Tall telèfon		sistema mòbil, fixa i emissores	
Tall d'aigua		Dipòsit autonomia d'una setmana	
Accident de tràfic		escassa densitat carrers circumdants	
Riscos Químics - Radiològics			
Fuita de gasos	En magatzem productes neteja, farmàcia i laboratori		Tolerable

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

Fuita radiològica	En àrea radiològica		Tolerable
Riscos Biològics			
Infecció nosocomial	En les àrees d'hospitalització d'aguts, urgències i consulta externa		Tolerable
Riscos Intrínsecs a l'Edifici			
Patologies fonament		No s'han detectat fissures degudes a assentaments en el temps	
Patologia estructura		No es coneix	
Riscos Antropogènics			
Agressions per part dels ocupants	La pressió en aquest sentit va en augment		Tolerable
Inundacions		S/ mapa de riscos no esta en zona inundable	
Terratrèmols	Grau VIII en el mapa de riscos		Tolerable

1.6.2 Inventari i avaluació de risc Laboral

	SI	NO	AVALUACIÓ
RISCOS LABORALS			
Caiguda persones	En tot l'edifici		Trivial
Caiguda d'objectes	En tot l'edifici		Tolerable
Talls	En tot l'edifici		Tolerable
Punxades	En tot l'edifici		Tolerable
Cops	En tot l'edifici		Trivial
sobreesforç	En tot l'edifici		Trivial
Contacte tèrmic	En tot l'edifici		Tolerable
Contacte elèctric	En tot l'edifici		Tolerable

1.6.3 Inventari i avaluació de riscos externs

	SI	NO	AVALUACIÓ
RISCOS EXTERNS			
Fenòmens Naturals			
Nevades i glaçades	Degut a l'alçada (800 m) i la situació		Tolerable
Tempestes/ventades	Degut a l'alçada (800 m) i la situació		Tolerable
Incendis forestals		El centre està ubicat en un entorn urbà, lluny del forest	
Transport de matèries perilloses		El centre no està en cap via de transport de matèries perilloses	

Activitats Veïnes			
Fuita en indústria química		No n'hi han	
Fuita en indústria nuclear		No n'hi han	
Amenaça terrorista			
Agressió química	A considerar en tot l'edifici		Tolerable
Amenaça de bomba	A considerar en tot l'edifici		Tolerable

1.6.4 Avaluació de les condicions d'evacuació

	SORTIDES DE PLANTA						
	Escala 1	Escala 2	Escala 3	Escala 4	Escala 5	Escala 6	Escala 7
Característiques	E1 Exterior 1,20m	E2 1,20 m	E3 1,40 m	E4 1,20 m	E5 1,20 m	E6 Exterior 1,40 m	E7 Exterior 1,40 m
PLANTA - 1	si	si					
màxim recorregut d'evacuació	15	20					
PLANTA BAIXA		si	si	si	si		
màxim recorregut d'evacuació		12	6	5	6		
PLANTA +1		si	si	si	si	si	si
màxim recorregut		20	14	19	13	17	22
PLANTA +2		si		si	si	si	si
Longitud màxima de recorregut d'evacuació		20		25	18	17	22
PLANTA INST.							si
Longitud màxima de recorregut							20

SORTIDES D'EDIFICI	CAPACITAT DE L'ESCALA/SORTIDA	PERSONES A EVACUAR	AVALUACIO
ESCALA 1	156	45	OK
ESCALA 2	192	148	OK
ESCALA 3	224	64	OK
ESCALA 4	192	50	OK
ESCALA 5	192	88	OK
ESCALA 6	224	148	OK
ESCALA 7	224	94	OK
SORTIDA 1	400	289	OK
SORTIDA 2	400	90	OK
SORTIDA 3	400	72	OK
SORTIDA 4	200	30	OK
SORTIDA 5	200	80	OK

	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

Tota aquesta informació està reflectida gràficament als següents plànols inclosos a l'Annex III.

1.6.5 Avaluació de les condicions de confinament

PLANTA	ÀREES POSSIBLE CONFINAMENT	SUPERFICIE CONFINABLE	Nº PERS.	CAPACITAT	AVALUACIO
baixa	Consultes externes	348	40	58	OK
primera	Sala d'actes	91	10	15	OK

Tota aquesta informació està reflectida gràficament als següents plànols inclosos a l'Annex III

1.6.6 Diagrama de les persones per zones

La informació referida a l'ocupació per zones ha quedat recollida al capítol 1.5. Ocupació d'aquest document.

1.6.7 Elements vulnerables

Tot l'edifici, pel fet de ser un hospital presenta la característica d'element vulnerable, doncs en un moment o altre poden haver-hi pacients amb mobilitat reduïda

1.7 Plànols

El Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, indica que s'han d'agrupar tots els plànols del PAU en un sol Annex, veure Annex III Plànols. A continuació s'indiquen els plànols d'aquest document 1 que s'inclouen a l'annex III del pla d'autoprotecció:

1.7.1 Zones de risc.

1.7.2 Zones vulnerables.

1.7.3 Plànols de les instal·lacions i àrees on es realitza l'activitat.

1.7.4 Identificació del control (clau de pas) dels subministraments bàsics (aigua, gas, electricitat).

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

Índex

Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció

2.1 Mitjans materials disponibles

2.2 Mitjans humans disponibles

2.3 Mesures correctores del risc i de l'autoprotecció

2.4 Plànols

2.4.1 Sectorització

2.4.2 Instal·lació de detecció, d'extinció i d'extracció de fums

2.4.3 Senyalització d'emergència i sistemes interns d'avís

2.4.4 Vies d'evacuació

2.4.5 Àrees de confinament

2.1- Mitjans materials disponibles

A continuació s'enumeren els mitjans d'autoprotecció disponibles al centre sanitari

2.1.1 Sectorització

A continuació es mostra una taula explicant la sectorització de l'edifici i les seves característiques.

PLANTA	SUP. CONST.	SECTORITZACIÓ		ACTIVITATS
		SECTOR	RESISTENCIA AL FOC	
PLANTA SOTERRANI	166	SS1	RF 180	Bugaderia
	91	SS2	RF 180	Magatzems
	37	SS3	RF 180	Vest. muntacàrregues
	85	SS4	RF 180	Mortuori
	97	SS5	RF 180	Vestuari personal
	42	SS6	RF 180	Vestíbul ascensor
PLANTA BAIXA	400	SB.1	RF 120	Consulta externa.
	83	SB.2	RF 120	Arxiu històries
	792	SB.4	RF 90	Adm.CE/Rajos
	124	SB.5	RF 120	Cuina
	27	SB.6	RF 120	Rentat de cuina
	65	SB.9	RF 120	Magatzem de cuina
	103	SB.10	RF 180	Magatzem farmàcia
	72	SB.11	RF 120	Farmàcia
	7	SB.12	RF 120	Magatzem estupefaent
	148	SB.13	RF 120	Laboratori
	308	SB.14	RF 120	Urgències
	30	SB.15	RF 180	Sala calderes
	32	SB.16	RF 120	Sala AFCH/ACS
	19	SB.17	RF 120	Sala O2/Aire medicinal
	7	SB.18	RF 120	Sala Buit
	15	SB.19	RF 120	Sala Grup electrogen
	28	SB.20	RF 120	Sala trafos A.T
	12	SB.21	-	TAC

 HOSPITAL DE CAMPRODON Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

PLANTA	SUP. CONST.	SECTORITZACIÓ		ACTIVITATS
		SECTOR	RESISTENCIA AL FOC	
PLANTA PRIMERA	441	S1.1	RF 120	Hospitalització aguts
	209	S1.2	RF 90	H. aguts/Despatx mèdic
	707	S1.3	RF 120	Centre de dia
	540	S1.4	RF 120	Un. Llarga estada
	400	S1.5	RF 120	Hos. sociosanitària
	60	S1.6	RF 120	Q. Gen Baixa Tensió
	41	S1.7	RF 120	Magatzem manteniment
PLANTA SEGONA	420	S2.1	RF 120	Hospitalització aguts
	182	S2.2	RF 120	Hospitalització aguts
	285	S2.3	RF 90	Gerència/Inf/SSGG
	703	S2.4	RF 120	Bloc quirúrgic
	304	S2.5	RF 120	Despatx mèdic
	50	S2.6	RF 120	Despatx SSGG
	41	S2.7	RF 120	Vestíbul
	41	S2.8	RF 180	Esterilització zona bruta
	29	S2.9	RF 180	Esterilització zona neta
PLANTA COBERTA	23	SI.1	RF 120	Maquinaria ascensor
	160	SI.2	RF 120	Sala de màquines
	45	SI.3	RF 120	Sala de bombes
	70	SI.4	RF 120	Planta refredadora

2.1.2 Instal·lacions de detecció

		MITJANS DE DETECCIÓ	
CARACTERÍSTIQUES		Detectors òptics IPF48	Detectors tèrmics IPF49
INVENTARI			
PLANTA SOTERRANI	SS.1	5	
	SS.2	2	
	SS.3	1	
	SS.4	1	
	SS.5	2	

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

	SS.6	2	
PLANTA BAIXA	SB.1	9	
	SB.2	2	
	SB.4	22	
	SB.5	3	
	SB.6	1	
	SB.9	2	
	SB.10	3	
	SB.11	6	
	SB.12	1	
	SB.13	8	
	SB.14	10	
	SB.15	1	
	SB.16	1	
	SB.17	1	
	SB.18	1	
	SB.19	1	
	SB.20	1	
	SB.21	-	
PLANTA PRIMERA	S1.1	7	
	S1.2	23	
	S1.3	14	
	S1.4	15	
	S1.5	9	
	S1.6	2	1
	S1.7	1	1
PLANTA SEGONA	S2.1	7	
	S2.2	5	
	S2.3	8	
	S2.4	29	
	S2.5	5	
	S2.6	1	
	S2.7	1	
	S2.8	4	

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

	S2.9	1	
PLANTA COBERTA	SI.1		1
	SI.2		3
	SI.3		1
	SI.4		1

2.1.3 Instal·lacions d'extinció d'incendis

		MITJANS MATERIALS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS			
CARACTERÍSTIQUES		Ext. pols	Ext. CO2	Bie 25	Extinció Automàtica
INVENTARI					
PLANTA SOTERRANI	SS.1	4	1		
	SS.2	2			
	SS.3	1	1		
	SS.4		1		
	SS.5	1			
	SS.6	1		1	
PLANTA BAIXA	SB.1	2			
	SB.2	1			
	SB.3	1			
	SB.4	4			
	SB.5	2	1	2	1
	SB.6	1			
	SB.9	1			
	SB.10	1	1		
	SB.11	1			
	SB.12	4	1	1	
	SB.13	1	1		
	SB.14	1	1	2	
	SB.15	2		1	
	SB.16	1			
	SB.17	1			
	SB.18	1			

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès		data revisió: 2019
			data actualització: 2023

	SB.19		1		1
	SB.20	1	1		1
	SB.21		1		
PLANTA PRIMERA	S1.1	1	1	1	
	S1.2	2	1	1	
	S1.3	3		1	
	S1.4	2			
	S1.5	1	1	1	
	S1.6	1	2		
	S1.7	2	1		
PLANTA SEGONA	S2.1	4		1	
	S2.2	4		1	
	S2.3	1	1		
	S2.4	4	1	1	
	S2.5	1			
	S2.6	1			
	S2.7	1			
	S2.8	1	1		
	S2.9	1			
PLANTA COBERTA	SI.1	1	1		
	SI.2		2	1	
	SI.3		1		
	SI.4		1		

2.1.4 Instal·lacions d'evacuació/extracció i depuració de fums

Les instal·lacions d'extracció són les necessàries per poder mantenir la qualitat d'aire ambient en els diferents espais de l'hospital.

En la majoria de casos es realitza a través dels climatitzadors, que disposen de recuperadors de calor/fred.

Les conduccions disposen de comportes tallafocs quan travessen diferents sectors d'incendi.

En els vestíbuls de les escales protegits, es disposa d'una ventilació forçada a la part superior amb ventiladors de 400 °C 2 hores, que s'activen amb la detecció de la zona.

2.1.5 Equipaments per la lluita contra sinistres

No es disposa d'equipament especial de lluita contra sinistres, tot hi que hi ha equips de respiració autònoma per els pacients

2.1.6 Senyalització d'emergència

		SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIES	
		Enllumenat d'emergència	Rètols amb indicacions
CARACTERÍSTIQUES		S/NBE-CPI/96	s/ UNE 23034
INVENTARI			
PLANTA SOTERRANI	SS.1	1	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SS.2	1	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SS.3	2	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SS.4	1	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SS.5	3	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SS.6	2	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
PLANTA BAIXA	SB.1	14	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SB.2	2	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SB.4	30	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SB.5	6	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SB.6	2	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SB.9	2	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SB.10	4	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SB.11	3	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SB.12	1	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SB.13	8	Senyalització mitjans extinció,

 HOSPITAL DE CAMPDEVANOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

			alarma i evacuació
	SB.14	15	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SB.15	1	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SB.16	1	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SB.17	1	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SB.18	1	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SB.19	1	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SB.20	1	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	SB. 21	1	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
PLANTA PRIMERA	S1.1	7	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	S1.2	8	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	S1.3	8	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	S1.4	16	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	S1.5	5	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	S1.6	1	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	S1.7	1	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
PLANTA SEGONA	S2.1	18	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	S2.2	8	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	S2.3	10	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	S2.4	36	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	S2.5	2	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	S2.6	1	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	S2.7	2	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	S2.8	2	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació
	S2.9	2	Senyalització mitjans extinció, alarma i evacuació

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

PLANTA COBERTA	SI.1	1	3
	SI.2	3	4
	SI.3	2	3
	SI.4	1	2

* la nova senyalització d'emergència que s'ha adquirit compleix amb la norma ISO7010

2.1.7 Sistemes interns d'avís

MITJANS D'AVIS		ALS USUARIS		TREBALLADORS/ACTUANTS	
		Polsador	Megafonia	telèfon	Mòbil
PLANTA SOTERRANI	SS.1	1		1	
	SS.2				
	SS.3				
	SS.4				
	SS.5				
	SS.6				
PLANTA BAIXA	SB.1	1	1	1	1
	SB.2		1	1	
	SB.4	2	7	1	1
	SB.5			1	
	SB.6			1	
	SB.9				
	SB.10	1	1	1	
	SB.11		1	1	
	SB.12				
	SB.13		2	2	1
	SB.14	1	3	3	1
	SB.15				
	SB.16				
	SB.17				
	SB.18				
	SB.19				
	SB.20				
	SB.21			1	
PLANTA	S1.1	1	3	2	1

	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

PRIMERA	S1.2	1	3	3	2
	S1.3	1	3	1	
	S1.4	1	3	1	
	S1.5	1	2	1	
	S1.6				
	S1.7			1	2
PLANTA SEGONA	S2.1	1	3	1	1
	S2.2	1	3	1	
	S2.3		3	5	3
	S2.4	2	2	2	1
	S2.5		1	1	
	S2.6		1	1	1
	S2.7		1	1	
	S2.8				
	S2.9				
PLANTA COBERTA	SI.1	1			
	SI.2	1			
	SI.3				
	SI.4				

2.1.8 Sistemes complementaris d'emergència

A continuació es mostra una taula enumerant els sistemes complementaris d'emergències dels que disposa el centre

SISTEMES COMPLEMENTARIS	DESCRIPCIÓ	UBICACIÓ	CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA QUIRÒFAN	3 SAI clhoride de 10 KVA	Edifici serveis	Autonomia 2 hores per 3 quiròfans amb treball simultani
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA URGÈNCIES	1 SAI clhoride de 10 KVA	Armari elèctric urgències	Autonomia 2 hores en el box de crítcs
ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA URPA	1 SAI clhoride de 10 KVA	Armari elèctric URPA	Autonomia 2 hores En la zona d'URPA
DIPÓSIT D'AIGUA D'EMERGÈNCIA	70 m3	Edifici serveis	Dipòsit d'obra impermeabilitzat

	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

2.2 Mitjans humans disponibles

Els mitjans humans disponibles són els Equips d'Emergència i constitueixen el conjunt de persones especialment entrenades i organitzades per a la prevenció i actuació en cas de sinistres dintre del Centre Sanitari.

Tal i com s'indica el Document nº3 d'aquest PAU, els equips d'Emergència considerats necessaris per al Centre Sanitari són:

MITJANS HUMANS	DESCRIPCCIÓ PER TORNOS
CAP D'EMERGÈNCIA	Gerent/ Responsable d'urgències
CAC	Cap admissions/auxiliar de guàrdia urgències
EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ (EPI)	Tothom forma part d'aquest equip, per cada planta i sector.
EQUIP DE SEGONA INTERVENCIÓ (ESI)	Manteniment i portalliteres de torn
EQUIP DE SUPORT A L'EVACUACIÓ I AL CONFINAMENT	Responsable del laboratori i 3 persones de SSGG Nit i festiu cap infermeria de torn i personal de planta i SSGG.
EQUIPS DE PRIMERS AUXILIS	Equip d'urgències

Al capítol 3.3 del Document nº3: Manual d'actuació, s'especifiquen els noms dels membres de cada equip.

2.3 Mesures correctores del risc i de l'autoprotecció

A continuació es mostra una taula enumerant les mesures correctores del risc i de l'autoprotecció.

MESURES CORRECTORES	DESCRIPCIÓ
PROCEDIMENT DE SEGURETAT DURANT LES OBRES	Defineix qui com i quan es realitzaran les actuacions, indicant l'ordre i les precaucions en cadascuna. També identifica els permisos necessaris per la realització de les actuacions i el tipus de supervisió necessari, que es responsabilitza de la seva idoneïtat.
TREBALLS ESPECIALS DE MANTENIMENT	Defineix les precaucions especials davant d'actuacions com soldadures, talls amb disc i qualsevol activitat que provoqui guspies, en el sentit de la prohibició de realització sense la presència d'un responsable de seguretat de l'hospital.
PROCEDIMENT RECEPCIÓ DE MERCADERIES	La recepció de mercaderies només es fa en els llocs habilitats: Farmàcia, compres i SSGG, sota la vigilància i responsabilitat del responsable del magatzem.

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

CONSIGNES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ:

En cas d'incendi:

- o Evitar maniobres brusques i mantenir la calma. No corrin ni cridin
- o Si veuen foc, comuniquen-lo a CAC (Marcar 2500)
- o Abandonar l'edifici per la sortida d'emergència més propera
- o Obeir les indicacions del personal del Centre
- o Si hi ha molt fum, estireu-vos i sortiu gatejant
- o No utilitzar els ascensors
- o Si la seva roba es troba afectada pel foc, estireu-vos a terra i reboleu-vos

2.4 Plànols

El Decret indica que s'ha d'agrupar tots els plànols en un sol Annex, veure Annex III plànols. A continuació es relacionen els plànols d'aquest document que s'inclouen a l'annex III:

2.4.1 Sectorització

2.4.2 Instal·lació de detecció, d'extinció i d'extracció de fums

2.4.3 Senyalització d'emergència i sistemes interns d'avís

2.4.4 Vies d'evacuació

2.4.5 Àrees de confinament

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

Índex

Document 3: Manual d'Actuació

3.1 Objecte.

3.2 Identificació i classificació de les emergències.

3.3 Equips d'emergència.

3.4 Accions a realitzar (per a cada risc).

3.5 Llistat fitxes d'actuació(desenvolupades a l'annex 4).

3.6 Integració en plans d'àmbit superior.

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

3.1- Objecte

Aquest document nº3: Manual d'actuació del Pla d'autoprotecció té per objecte l'establiment de les mesures de resposta necessàries per poder actuar d'acord amb la forma prevista en qualsevol situació d'emergència que és pugui donar al centre sanitari i que posi en perill al personal sanitari, pacients o visitants.

Els continguts del Manual d'Actuació permeten disposar d'uns procediments clars i detallats que eviten al màxim la improvisació en cas d'emergència, minimitzant el risc d'actuacions incorrectes i per tant situacions de perill per a tots els ocupants.

Aquest Manual va dirigit a tot el personal del centre sanitari, que formarà part de l'estructura de resposta que és detallarà més endavant, amb la intenció de que pugui afrontar de forma àgil qualsevol emergència que sigui detectada al centre, salvaguardant la seva seguretat així com la dels pacients i visitants.

El manual d'Actuació està estructurat en diferents capítols que incorporen de forma ordenada els següents continguts:

Al capítol 3.2 es realitza una classificació general de les emergències en funció dels riscos identificats i de la gravetat de les conseqüències que poden ocasionar, establint diferents nivells d'emergència.

Al capítol 3.3 s'estableix l'estructura organitzativa i jerarquizada, dins l'organització i personal existent al centre sanitari, i les responsabilitats i accions a desenvolupar pels seus membres en situacions d'emergència.

Al capítol 3.4 es descriuen els protocols establerts al centre sanitari per l'actuació en cas d'emergència, per cadascun dels següents aspectes:

- La detecció de l'emergència
- L'alerta als equips actuant interns i l'alarma als ocupants
- El control i mitigació de l'emergència
- L'avís de sol·licitud i recepció dels serveis externs d'ajuda.
- El confinament o l'evacuació, segons la tipologia de l'emergència

 HOSPITAL DE CAMPRODON Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

- La informació en emergència a totes aquelles persones que poguessin estar exposades al risc.

Aquests protocols es completen amb les Fitxes d'actuació específiques segons s'indica al Capítol 3.5.

Finalment, a l'últim Capítol, 3.6, es fa referència als mecanismes d'integració i coordinació del Pla d'Autoprotecció dins d'altres Plans d'àmbit superior.

3.2- Identificació i classificació de les emergències

Les emergències que poden ocórrer en un centre depenen dels Riscos Interns, Laborals i Extens identificats en el Document nº1. Identificació de la instal·lació. Inventari, Anàlisi i Avaluació del risc (capítols 1.6.2, 1.6.3 i 1.6.4). Es recull la relació de riscos identificats en la taula que es mostra en el punt següent.

Atenent a la gravetat de l'emergència, les dificultats per controlar-la i les seves possibles conseqüències i la disponibilitat de mitjans humans, s'estableixen els següents nivells d'emergència:

- Pre-emergència o conat d'emergència: es considera a qualsevol accident o incident localitzat i de petita extensió que pugui ser controlat de manera senzilla pel personal propi i els mitjans de protecció de cada sector, planta o dependència, així com qualsevol situació anòmla o sospitosa que pugui produir una emergència, tot i que aquesta s'hagi produït encara.
- Emergència parcial: es considerarà tota emergència que afecti a un sector més ampli i pugui requerir el confinament o l'evacuació de les persones del sector, així com l'actuació d'equips especialitzats del centre o externs, essent els seus efectes limitats al sector esmentat. Pot comportar un trasllat dels pacients del sector de risc a una altra zona protegida.
- Emergència general: es considerarà tota situació d'emergència que pugui comportar el confinament o l'evacuació total d'un o de diversos sectors, plantes o dependències, i precisi de la mobilització de tots els mitjans tècnics i humans propis previstos en el PAU, així com l'ajuda de mitjans d'auxili externs.

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

Les diverses situacions d'emergència identificades al centre sanitari es classifiquen, segons aquests criteris com es mostra a la següent taula.

RISCOS CONSIDERATS	PREEMERGÈNCIA	EMERGENCIA PARCIAL	EMERGÈNCIA TOTAL
RISCOS INTERNS			
Incendi	Combustió dins d'una paperera	Incendi a un sector de risc	Incendi a mes d'una estança
Explosió	Fuita petita de gas en zona ventilada	Fuita a la cuina	Fuita a una zona amb presència de pacients
Tall elèctric	Tall més llarg d'un minut	Tall de mes de 30 minuts en zona crítica	Tall de més de 2 hores en tot el centre
Fuita gasos tòxics	Petita fuita producte tòxic	Núvol tòxic en magatzem	Núvol tòxic en zona de pacients
Fuita radioactiva		Fuita en interior zona radiològica	Fuita exterior a zona radiològica
Infecció nosocomial	Infecció d'un pacient/personal	Infecció més d'un pacient/personal	Infecció general de pacients/personal
Agressions per part dels ocupants	Insults a personal	Agressió física	Agressió física amb hostatges.
Terratrèmols	Terratrèmol nivell baix	Terratrèmol nivell mig	Terratrèmol nivell alt
RISCOS EXTERNS			
Nevades i glaçades	Avis Meteorològic	Comunicacions parcialment tallades	Comunicacions totalment tallades
Tempestes/ventades	Avis Meteorològic		Comunicacions totalment tallades
Agressió química	Avis d'agressió		Confirmació d'agressió
Amenaça de bomba	Avis de bomba		Verificació de presència bomba
RISCOS LABORALS			
Varis	Detecció un accident laboral		

En funció de l'ocupació i els mitjans humans

Els trams horaris en que la disponibilitat es menor es produeix entre les 21 h i les 7 que correspon al torn de nit; aquesta situació empitjora el cap de setmana en que encara baixa més la quantitat de personal i es quan la ocupació es mes gran.

3.3- Equips d'Emergència

Els equips d'emergència constitueixen el conjunt de persones especialment entrenades i organitzades per a la prevenció i actuació en cas de sinistres del Centre Sanitari.

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023


Per això les persones que integren els equips han de:

1. Estar informades dels riscos particulars i generals del lloc on desenvolupen la seva activitat
2. Rebre la formació adequada segons el paper a desenvolupar. La formació anirà des del coneixement per tot el personal (EPI) d'ús d'un extintor, a la instrucció més concreta d'un nombre reduït de treballadors (ESI) per a resoldre determinats sinistres.
3. Conèixer els mitjans materials de protecció al seu abast, així com la seva utilització i maneig
4. Conèixer la seqüència d'accions que ha de realitzar, que serà primer donar l'alarma i posteriorment lluita contra el sinistre (foc, esfondrament, etc.). La pauta d'actuació per al personal que és testimoni d'un incendi o qualsevol altre sinistre, i tret que, un pacient estigui en risc immediat, és donar l'alarma, bé sigui amb polsador, telèfon, etc, i posteriorment realitzar les accions més adequades, activar extintor, traslladar malalts, tancar finestres, etc.

Els equips d'Emergència considerats necessaris per al Centre Sanitari són:

- Cap d'emergència
- Responsable del Centre de Control, Alarma i Comunicacions
- Cap i Equips d'Intervenció
 - Equip de primera intervenció (EPIs)
 - Equip de Segona intervenció (ESIs)
- Equips de suport a l'evacuació i/o confinament
- Equips de primers auxilis.

A continuació es mostra l'organigrama amb els rols establerts abans:



3.3.1 Responsable del Centre de Control, Alarma i Comunicacions (CAC)

El centre de Control Alarma i comunicacions (en endavant CAC), és el lloc on es gestionaran les emergències, centralitzant i coordinant totes les accions de notificació d'alerta, activació d'alarmes parcials i generals, intervenció, evacuació i/o confinament i comunicació interna i externa del centre sanitari.

La descripció d'aquest CAC, així com la seva localització i la informació sobre la seva persona responsable queda reflectida a la següent taula:

UBICACIO:		
De 7 a 21 a admissions/ informació usuaris. De 21 a 7 Urgències		
RESPONSABLES:		
HORARI	NOM I COGNOM	EXTENSÍO
DIA	Responsable admissions	2500
NIT	auxiliar de guàrdia urgències	2500
CAP SETMANA I FESTIUS	Auxiliar de guàrdia urgències	2500
FUNCIONS:		
Conèixer el PAU i controlar que té a l'abast tots els mitjans tècnics que s'especifiquen Rebre els avisos d'emergència d'acord amb els mitjans disponibles i previstos existents al centre. Organitzar el pla de comunicacions internes per avisar als equips d'Emergència Facilitar la comunicació amb tots els integrants dels diferents Equips d'Emergència Realitzar les trucades als mitjans exteriors: Bombers, Policia, CECAT, Ajuntament, altres centres		

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

sanitaris. Rebre informació de la situació d'emergència, si cal, amb el Formulari 1 inclòs a l'Annex II. Activar les alarmes i donar avisos generals en cas d'evacuació o confinament.
DOTACIÓ INDISPENSABLE DEL CAC:
Una copia actualitzada del PAU Els mitjans de recepció d'avisos i de comunicacions que necessiti d'acord amb les seves funcions. Un directori telefònic d'acord amb l'annex I Uns formularis d'avis segons Formularis 1,2,3 i 5, inclosos a l'Annex II Un joc de claus de tot l'edifici Un aparell de radio i una llanterna.

3.3.2 Cap d'emergència

DEFINICIÓ:		
Es designa la persona Cap d'Emergència com la màxima responsable de les accions a realitzar en cas d'emergència		
	NOM I COGNOM	EXTENSIÓ
TITULAR	Gerent	2416/2066
SUPLANT 1	Cap d'urgències	2002
SUPLANT 2	Metge Guardia Urgències	2704
FUNCIONS:		
En situació de normalitat haurà de:		
Portar el telèfon mòbil actiu permanentment Ser la persona responsable de mantenir actualitzat i visible el directori telefònic Ser la persona responsable de que tingui a disposició el Pla d'Autoprotecció, les claus del centre i el telèfon mòbil		
Les seves funcions en situació d'emergència seran:		
Acudir o contactar amb el CAC quan rebi l'avís d'emergència. Informar-se de la magnitud i evolució de la situació d'emergència. Avaluar la situació d'emergència i establir o confirmar el nivell d'emergència inicial, activant el pla, si cal. Confirmar que s'ha avisat als mitjans exteriors Donar les instruccions de comunicació i d'actuació pertinents, ja sigui a través del centre de control o directament als equips d'emergència. Coordinar totes les actuacions dels diferents equips d'emergència Coordinar les operacions de control, supressió de l'emergència i d'informació. Decidir i donar ordre de canvi de nivell d'emergència Decidir i donar ordre d'evacuació, si es considera pertinent. Indicar el mode d'evacuació: parcial, horitzontal o general. Decidir i donar l'ordre de confinament, si és que es considera pertinent. Indicar el lloc o llocs de confinament segons el nombre de persones en risc.		

Quan es donen les circumstàncies necessàries, notificar el final de l'emergència i desactivar el pla.

3.3.3 Equips d'Intervenció

L'equip d'intervenció està format per personal de la plantilla del centre i la seva missió és donar una primera resposta davant d'una emergència produïda al centre sanitari. Per això els membres d'aquests equips hauran de rebre una formació adequada en prevenció i control d'emergències i disposar dels mitjans materials adients d'actuació i autoprotecció. L'equip d'Intervenció està compost pel Cap d'intervenció, que és la persona responsable de l'equip i de les accions de prevenció i lluita contra l'emergència que aquest equip realitza, i els cinc equips d'intervenció.

Justificació dels equips d'intervenció:

L'establiment se situa, dins del catàleg d'Activitats del Decret 30/2015, del 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, a la categoria de "establiment sanitari que disposi d'una altura d'evacuació de 15 m o d'una ocupació igual o superior a 2000 persones".

Per tant la seva dotació serà de 3 equips de primera intervenció i 2 equips de segona intervenció.

La composició de cadascun dels Equips d'Intervenció amb que compte el Centre Sanitari es mostren a continuació a les fitxes descriptives

3.3.3.1 Cap d'intervenció:

DEFINICIO:		
Es designa el Cap d'intervenció com la persona responsable de les tasques a realitzar en cas d'emergència al lloc de l'emergència, i de la seguretat dels membres del seu equip d'intervenció.		
	NOM I COGNOM/CÀRREC	EXTENSIÓ
TITULAR	Manteniment.	2700
SUPLANT Nº1	Manteniment.	2123
SUPLANT Nº2	Manteniment de Guàrdia	veure quadrant guàrdies
SUPLANT Nº3	Portalliteres	2702/2705
FUNCIONS:		
En situació de normalitat haurà de:		
Portar el telèfon mòbil		

	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació al centre sanitari.

Les seves funcions en situació d'Emergència seran:

Contactar amb el CAC en quan rebí l'avís d'emergència
Informar-se de la magnitud i les característiques de la situació d'emergència.
Personar-se al lloc de l'emergència per a fer una primera avaluació de la situació
Mantenir-se en contacte amb el cap d'emergència.
Coordinar les maniobres dels equips d'intervenció per a fer front a l'emergència i si cal les maniobres de parada de determinats equips o instal·lacions per a que es facin de forma segura.
Coordinar, si cal, les maniobres necessàries per mantenir en funcionament equips o sistemes crítics .
Coordinar l'actuació dels equips d'intervenció amb l'ajut extern i donar suport a aquest.
Quan la situació estigui sota control, fer la inspecció pertinent per assegurar-se'n, i comunicar-ho al cap d'emergència.
Un cop finalitzada l'emergència, col·laborar amb les activitats post-emergència i si s'escau, redactar un informe sobre les actuacions desenvolupades.
Demandar mitjans addicionals als seus superior, si cal, inclús mitjans externs.
Informar sobre l'evolució de l'emergència al cap d'emergència i al centre de control
Establir les zones de seguretat.
Coordinar i dirigir les actuacions a fer pels equips d'intervenció.

3.3.3.2 Actuants/membres de l'equip

Equips de Primera intervenció (EPI)

En principi tots els treballadors han d'estar formats per a realitzar les missions encomanades als EPI, ja que aquests, són els encarregats, per la seva proximitat al sinistre, de realitzar les primeres accions. Així, tot el personal de plantilla del centre es considera un membre de l'EPI, garantint que sempre hi hagi un EPI per planta o per àrea, i per torn de treball. Les característiques i funcions d'aquest equip es detallen a la taula següent:

MEMBRES DE L'EQUIP:
Es considera que l'equip de Primera Intervenció està format per tot el personal de la plantilla
FUNCIONS:
En situació de normalitat:
Conèixer els riscos específic i la dotació de mitjans d'actuació de l'àrea assignada.
En situació d'emergència
En cas de detectar una situació d'emergència, les seves funcions immediates seran: - En cas d'emergència, rescatar les persones en perill immediat. - Avisar ràpidament al CAC i/o prémer el polsador d'alarma.

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

- Evitar la propagació del perill per l'edifici mitjançant el tancament dels elements de compartimentació. - Si la gravetat de l'incident és menor, intentar eliminar el perill amb els mitjans disponibles a tal efecte.
En ésser informats pel CAC de l'activació del PAU, les seves funcions addicionals seran: - Equipar-se degudament amb els equips de protecció personal adients - Rebre informació i seguir les instruccions del cap d'intervenció - Coordinar-se amb els altres equips d'intervenció i emergència d'acord amb les instruccions de la persona cap d'intervenció. - Acudir al lloc on s'ha produït l'emergència. - Realitzar la primera intervenció davant de l'emergència, d'acord amb l'especificat en el pla d'actuació (protocols d'actuació corresponents inclosos al punt 3.4), i d'acord amb les instruccions donades per el cap d'intervenció. - En cas d'evacuació i/o confinament, donar suport a l'equip d'evacuació i confinament segons les indicacions de la persona Cap d'Emergència. - En cas de perill, o si així ho indica el Cap d'emergència, abandonar la zona. - Col·laborar, si es requereix, amb els equips exteriors d'ajuda (sota la seva demanda o les ordres del Cap d'intervenció.
FORMACIÓ:
Segons el Decret 82/2010, de 29 de Juny, pel qual s'aprova el catàleg i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures (arts. 4 i 5 i Annex III), tots el EPI han de rebre una formació teòrica i del pla d'autoprotecció, establint sistemes o formes de comprovació conforme els esmentats coneixements han estat adquirits. En el cas de que tot el personal formi part dels equips EPI haurà de rebre formació tot el personal del centre sanitari. La responsabilitat de que aquestes persones rebin aquesta formació és de la persona Titular de l'establiment. Les accions destinades a l'assegurament de que aquesta formació es rebuda s'explicaran al Document nº4 del PAU, en concret a l'apartat 4.2.

Equip de Segona Intervenció (ESI)

L'equip de segona intervenció és un equip d'intervenció de nivell avançat amb una formació específica referida a la identificació de riscos concrets inherents a l'activitat i característiques del centre sanitari, a la identificació i ús dels mitjans específics de protecció davant d'aquests riscos i als procediments d'actuació en cas d'emergència, complementant la de l'EPI.

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

MEMBRES DELS EQUIPS		
	NOM I COGNOM/CÀRREC	EXTENSIÓ
ZONA DE RESPONSABILITAT:		
Tot el centre		
TITULAR	Manteniment.	2700
SUPLANT N°1	Manteniment.	2123
SUPLANT N°2	Manteniment de Guàrdia	veure quadrant guàrdies
SUPLANT N°3	Portalliteres	2702/2705
FUNCIONS		
En situació de normalitat:		
Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans d'actuació del centre		
En situació d'emergència:		
En esser informats pel CAC de l'activació del PAU, les seves funcions addicionals seran: - Rebre informació del CAC sobre l'emergència ocorreguda al centre. - Equipar-se degudament amb els Equips de Protecció Personal adients - Rebre informació i seguir instruccions del cap d'intervenció - Acudir al lloc on s'ha produït l'emergència - Coordinar-se amb els altres equips d'intervenció, així com amb l'ajut extern, d'acord amb les instruccions del cap d'intervenció. - Realitzar la intervenció de nivell avançat, d'acord amb l'especificat en el pla d'actuació per a l'equip, complementant l'actuació de l'EPI, d'acord amb l'especificat en el pla d'actuació per a l'equip (protocols d'actuació per a l'equip d'intervenció per a cada tipus d'emergència, inclosos al punt 3.4), i d'acord amb les instruccions donades pel cap d'intervenció. - En cas de perill, o si així ho indica el Cap d'Emergència, abandonar la zona. - Posar-se al servei dels equips d'ajuda exterior.		
FORMACIÓ:		
Segons el decret 82/2010 de 29 de Juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures (Annex III), l'ESI ha de disposar d'una formació específica referida a la identificació dels riscos concrets identificats al centre, a la identificació i instruccions d'ús dels mitjans específics de protecció davant d'aquests riscos i procediments d'actuació en cas d'emergència, complementant la de l'EPI. La responsabilitat de que aquestes persones rebin aquesta formació és de la persona Titular de l'establiment. Les accions destinades a l'assegurament de que aquesta formació es rebuda s'explicaran al Document nº4 del PAU, en concret a l'apartat 4.2.		

Equip de Tercera Intervenció:

Donades les característiques de l'hospital de Campdevànol no es considera necessari aquest equip.

3.3.4 Equip d'Evacuació i Confinament:

L'equip de Suport a l'Evacuació (EEC) i al Confinament és un equip de treballadors de l'hospital que no tenen pacients al seu càrrec i que estan especialment preparats per coordinar i facilitar en cas d'emergència una possible evacuació o operació de confinament dels ocupants d'una zona de risc fins que l'emergència estigui controlada i les persones al seu càrrec fora de perill.

Aquest equip està format per una persona que assumeix la funció de Cap d'Evacuació i Confinament, que es la responsable de l'equip i de les accions que aquest equip realitza, i un equip de suport a l'evacuació i el confinament.

Les persones que componen aquest equip, així com les responsabilitats i funcions que se'ls atribueix s'indiquen a les taules següents.

3.3.4.1 Cap d'evacuació i Confinament

DEFINICIÓ:		
Es designa la persona que farà de Cap d'Evacuació i Confinament com la persona responsable de valorar una possible situació d'evacuació o confinament i assumir la direcció de l'equip d'evacuació i confinament		
	NOM I COGNOM/CARREC	EXTENSIO
TITULAR	Cap infermeria	2221
SUPLANT Nº1	Supervisora infermeria aguts	2714
SUPLANT Nº2	Supervisora infermeria llarga estada	2718
FUNCIONS:		
En situació de normalitat haurà de:		
- Portar el telèfon mòbil actiu - Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació al centre sanitari o de la zona assignada. - Conèixer els recorreguts d'evacuació, les zones de confinament i les sortides d'emergència del centre o sector sota la seva responsabilitat.		
Les seves funcions en situació d'emergència seran:		
- Contactar amb el CAC quan rebí l'avís d'emergència - Informar-se de la magnitud i les característiques de la situació d'emergència - Personar-se al lloc de l'emergència per a fer una primera avaluació de les condicions per		

l'evacuació i el confinament

- Mantenir-se en contacte amb el CAC i amb el Cap d'Emergència
- Establir les zones de seguretat
- Coordinar les accions d'evacuació i/o confinament que porten a terme els equips d'evacuació i confinament, d'acord amb la informació facilitada per aquests.
- Al punt de reunió, realitzar el recompte de totes les persones evacuades i/o confinades.
- Informar de l'evolució de l'evacuació i/o confinament al Cap d'Emergència i comunicar les possibles incidències (absència d'algun resident o treballador, dificultats pel confinament, etc.)
- En cas d'arribada d'Equips d'Emergència d'ajuda externa (bombers, policia, etc.), informar-los de la situació de l'evacuació i/o confinament (àrees evacuades, nombre de persones que resten, etc.)

3.3.4.2 Actuants/Membres de l'equip d'evacuació i confinament

MEMBRES DELS EQUIPS		
	NOMS I COGNOMS/CÀRREC	EXTENSIÓ
EQUIP Nº1		
ZONA D'ACTUACIÓ:		
Tot el centre		
HORARI MATI		
RESPONSABLE	Responsable neteja	2715
MEMBRE Nº1	Netejadora urg. SSGG	2701
MEMBRE Nº2	Netejadora SSGG planta 1	2701
MEMBRE Nº3	Netejadora SSGG planta 2	2701
HORARI TARDA		
RESPONSABLE	Infermera laboratori	2433
MEMBRE Nº1	Netejadora SSGG altes	2701
MEMBRE Nº2	Netejadora SSGG urgències	2717
MEMBRE Nº3	Netejadora SSGG HD	2701
HORARI NIT		
RESPONSABLE	Infermers torn	6162
MEMBRE Nº1	Netejadora SSGG	2701
MEMBRE Nº2	Tècnic Radiologia	2716
HORARI FESTIUS DIA		
RESPONSABLE	Infermers torn	6162
MEMBRE Nº1	Netejadora de torn	2701
MEMBRE Nº2	Netejadora de torn SSGG	2412
FUNCIONS		
Si reben un avís d'evacuació:		
- Equipar-se adequadament - Acudir al lloc on s'ha produït l'emergència i seguir les indicacions de la cap d'evacuació i		

 HOSPITAL DE CAMPDEVANOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

confinament.

- Adreçar-se a l'inici dels recorreguts d'evacuació i col·locar-se en la posició prevista en el pla d'actuació.
- Conduir els malalts que si que es poden valer per si mateixos i els visitants a la sortida d'evacuació segons els itineraris establerts i la ubicació del punt de reunió.
- Moure els malalts que no es poden valer per si mateixos als sectors lliures del perill de l'emergència.
- Atendre als accidentats i facilitar el seu trasllat a altres àrees del centre fora de perill.
- Realitzar una darrera inspecció a l'àrea i comprovar que no hi queda ningú i que les finestres i portes estan tancades.
- Un cop fora del centre conduir els evacuats al centre de reunió prèviament designat.
- Fer el recompte de persones per si falta algú
- Informar a la persona Cap d'Evacuació i Confinament de la finalització de l'evacuació i de si hi ha hagut alguna incidència.
- Tranquil·litzar els malalts i ocupació externa.

Si reben un avis de confinament:

- Equipar-se adequadament
- Acudir al lloc on s'ha produït l'emergència i seguir les indicacions de la persona Cap d'Evacuació i Confinament.
- Moure els malalts que no es poden valer per si mateixos a la zona de confinament indicada.
- Indicar als malalts que sí que es poden valer per si mateixos i a la ocupació externa el recorregut cap a la zona de confinament indicada.
- Realitzar una darrera inspecció a l'àrea i comprovar que no queda ningú i que les finestres i portes estan tancades.
- Mantenir als ocupants confinats controlant que estiguin tancades les portes, finestres i sistemes d'intercanvi d'aire exterior
- Tranquil·litzar a malalts i ocupació externa
- Informar a la persona Cap d'evacuació i confinament de que estan tots els ocupants confinats i/o de si hi ha hagut alguna incidència

3.3.5 Equip de primers auxilis

L'equip de primers auxilis és un equip de personal sanitari especialment preparat per coordinar i facilitar en cas d'emergència la prestació dels primers auxilis a les persones que puguin estar afectades per la mateixa.

Aquest equip està format per un dels dos equips de 3 persones que atenen les urgències a l'hospital.

L'extensió de contacte és la 2500 o bé la 2450

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

En la taula següent s'enumeren les funcions:

Si reben un avis d'emergència:
- Acudir al lloc on s'ha produït l'emergència i seguir les indicacions del cap d'intervenció. - Apartar als ferits del lloc de l'emergència - Utilitzar els mitjans disponibles a la zona - Coordinar la prestació dels primers auxilis - Realitzar la derivació a altres centres sanitaris si s'escau - Informar de la situació dels afectats al cap d'emergència

3.4 Accions a realitzar

Al present capítol es descriuen amb detall tots els protocols d'actuació previstos pel PAU del centre sanitari per fer front a qualsevol emergència que es pugui donar. Per estructurar aquesta resposta es segueix la seqüència d'esdeveniments que impliquen una emergència. Aquests esdeveniments seran:

- Detecció i alerta
- Comunicacions i alarma
- Intervenció
- Evacuació
- Confinament
- Recepció de les ajudes externes
- Post-Emergència

3.4.1 Detecció i alerta

Els mecanismes interns d'alarma son:

- Per telèfon intern **Ext.2500**
- Per polsador d'alarma
- Informant al personal de l'hospital (per part de personal aliè, visitants o ingressats)
- Pel sistema de detecció automàtica
- Avís d'una imminent afectació per part de centres de control externs

	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

3.4.2 Comunicacions i alarma

Comunicació: Qualsevol dels procediments d'activació d'una possible emergència, generarà per part del CAC les comunicacions establertes en el següent protocol:

Alarma restringida

- En cas d'incendi, explosió o avís de bomba es realitzarà la comunicació simultàniament als equips d'intervenció, ajuda externa (112 i CECAT) i el cap d'emergència sense esperar la verificació de l'emergència.
- En altres tipus d'incidències és verificarà prèviament l'emergència abans de mobilitzar determinats recursos.
- En incidents tòxics i biològics també s'avisarà a la persona responsable de Medi Ambient (Montserrat Colomer) sense esperar confirmació.

Els models d'avís a mitjans externs correspon als formularis 3 i 5 de l'Annex II, segons convingui.

Si es falsa alarma o l'han resolt els EPI es dona fi a la emergència.

Si es confirma l'emergència i s'intueix que no el podrà controlar l'equip EPI, caldrà contactar amb el CAC., per passar a situació d'Alarma parcial

Alarma parcial

Es produirà en cas d'emergència parcial i implicarà la difusió per megafonia:

CODI 33 a (lloc on s'ha produït l'incident)

Es notificarà al 112 i al CECAT i els diferents equips d'emergència.

Alarma general

Es produirà en cas d'emergència general i pot comportar l'evacuació parcial o total del centre i la mobilització de tots els mitjans tècnics i humans previstos en el PAU.

S'informarà a través de megafonia:

CODI 33 A L'HOSPITAL

3.4.3 Intervenció

Els equips actuant davant de una situació d'emergència, i d'acord amb els seus procediments previstos en les fitxes corresponents, iniciaran les tasques directes sobre el terreny per al control i resolució de l'emergència.

Aquestes tasques estaran dirigides, en el lloc de l'emergència, per el Cap d'intervenció i el conjunt de la resposta estarà dirigida i coordinada per el Cap d'emergència.

Les fitxes d'actuació de l'Annex IV contenen els protocols d'actuació per a cadascuna de les persones responsables i grups actuant a desenvolupar davant qualsevol tipus d'emergència i l'ordre d'aquestes actuacions.

De forma general els equips actuant porten a terme en un primer moment, les accions següents:

- Assegurar la zona de l'emergència i controlar els accessos i sortides.

- Actuar directament sobre el motiu de l'emergència.
- Rescatar , allunyar i atendre a les persones afectades
- Procedir a les accions encaminades a minimitzar els efectes de l'emergència i prevenir l'empitjorament de la situació.
- Mantenir informats a les persones responsables de l'emergència i el CAC
- Informar als usuaris de la situació produïda i de les accions a fer.

3.4.4 Evacuació

La decisió de l'evacuar, ja sigui parcial o general la prendrà el Cap d'emergència.

En situació de **codi 33 a**, es produirà una evacuació en horitzontal de la zona en que s'està produint l'incident a un altra sector.

En situació de **codi 33 a l'hospital** s'està demanant l'evacuació total de l'hospital

3.4.5 Confinament

Donades les característiques de l'hospital únicament existeixen dos llocs amb condicions per confinar:

- A la planta baixa, sector de Consultes Externes
- A la planta 1ª sala d'actes.

La resta d'espais corresponen a habitacions de pacients o despatxos amb molt poca capacitat.

Per altra banda el fet de no tenir més de 2 pisos i que el gruix de les persones amb mobilitat reduïda estan en el primer pis, fa que la necessitat sigui reduïda

Només actuarem confinant en casos de malalts absolutament intraslladables

3.4.6 Recepció de les ajudes externes

La recepció es realitzarà a la porta principal, que es al costat del CAC i ho farà el cap d'emergència.

Post-emergència:

Un cop reduïda l'emergència el Cap d'emergència dona per acabada l'alarma i prepara l'informe post emergència i la investigació de l'incident segons es reflexa en el document 4.

3.5- Llistat fitxes d'actuació (desenvolupades a l'annex IV)

	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

S'han elaborat diferents fitxes d'actuació que cobreixen totes les hipòtesis d'emergència identificades al centre sanitari.

Tot el personal del Centre haurà de conèixer aquestes fitxes. Una correcta actuació al inici dels successos causants de l'emergència servirà per minimitzar les seves conseqüències.

Les fitxes d'actuació seran les pautes a seguir per tot el personal propi o aliè al centre sanitari davant de qualsevol emergència:

FITXA 01	PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER LA CAP DEL CAC
FITXA 02	PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER EL CAP D'EMERGÈNCIA
FITXA 03	PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER EL CAP D'INTERVENCIÓ
FITXA 04	PROTOCOL D'ACTUACIÓ PELS EQUIPS DE PRIMERA INTERVENCIÓ
FITXA 05	PROTOCOL D'ACTUACIÓ PELS EQUIPS DE SEGONA INTERVENCIÓ
FITXA 06	PROTOCOL D'ACTUACIÓ PELS EQUIPS DE SUPORT A L'EVAQUACIÓ I EL CONFINAMENT
FITXA 07	PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER EQUIPS DE PRIMERS AUXILIS
FITXA 08	PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER LA PERSONA RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓ DE L'AJUDA EXTERNA

3.6- Integració en plans d'Àmbit superior

El PAU de l'Hospital de Campdevànol, igual que tots els Plans d'autoprotecció d'establiments d'interès per a la protecció civil, ha de preveure la integració i coordinació amb altres plans d'àmbit superior que es poguessin activar de forma simultània amb el PAU.

Els plans d'emergència d'àmbit superior que poden estar activats simultàniament al PAU són els següents:

Plans Territorials	Plans Especials
- Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) - Pla d'actuació del Procicat: emergències per episodis de contaminació a l'Ebre aigües avall de l'embassament de Flix - Pla d'actuació del Procicat : emergències	- Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT): - Sector químic de Tarragona (PLASEQTA) - Sector químic de la Tordera (PLASEQTOR) - Pla de P.C. d'emergències per incendis

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

per risc de subsidències en el barri de l'Estació de Sallent - Pla d'actuació del Procicat: per pandèmies - Pla d'actuació del Procicat : emergències en el transport de viatgers per ferrocarril	forestals (INFOCAT). - Pla de P.C. per el risc d'inundacions (INUNCAT) - Pla de P.C. per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera o ferrocarril (TRANSCAT) - Pla especial d'emergències per nevades (NEUCAT). - Pla especial d'emergències per allaus (ALLAUCAT). - Pla especial d'emergències aeronàutiques (AEROCAT) - Pla especial d'emergències per contaminació accidental de les aigües marines (CAMCAT) - Pla especial d'emergències sísmiques (SISMICAT)
--	---

Aquesta coordinació es reflexa, bàsicament, als següents aspectes:

- Coordinació de la direcció: es refereix a la coordinació del Pla d'autoprotecció i la direcció del pla de protecció civil on s'integra el PAU.
- Coordinació del procediment operatiu: integra les accions per tal de desenvolupar:
 - o Els protocols de notificació de la situació d'emergència, tant durant el transcurs de la mateixa com a posteriori
 - o Les formes de col·laboració de la organització del centre sanitari amb els plans i actuacions del sistema públic de protecció civil.

3.6.1 Coordinació a nivell directiu

Respecte a l'activació del Pla d'Autoprotecció i la seva gestió en coordinació amb altres plans, es tindran en compte les següents instruccions:

- Si es produeix una situació d'emergència contemplada al PAU, la persona que assumeix la funció de Cap de l'Emergència activarà al mateix, comunicant-lo el més aviat possible a l'autoritat competent en matèria de protecció civil, que realitzarà un seguiment de les actuacions del pla.
- Per a la coordinació entre la direcció del pla d'autoprotecció i la direcció dels plans d'àmbit autonòmic l'activitat trucarà al CECAT (per aquelles activitats d'interès per a la protecció civil de Catalunya).

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

- Si com a conseqüència de la situació d'emergència ocorreguda al centre sanitari s'hagués d'activar el Pla de protecció municipal corresponent i es convoqui al consell assessor, la persona que fa de Cap de l'Emergència o la persona en qui delegui s'incorporarà al comitè d'emergències, com representant del centre sanitari.
- Si es rep la notificació de que un pla d'àmbit superior ha estat activat (degut a un risc d'emergència de tipus extern), el PAU serà immediatament activat per fer front internament a l'emergència.
- Si l'emergència excedeix la capacitat dels recursos i mitjans propis del centre sanitari per al seu control, es procedirà a requerir ajuda externa mitjançant els corresponents models d'avisos inclosos a l'Annex II.
- Una vegada rebuts els efectius d'ajuda externa, la gestió i coordinació de l'emergència es transferirà a la direcció de l'ajuda externa.
- Finalitzada la situació d'emergència, la persona Cap d'Emergència haurà de comunicar-ho al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i si s'escau, al centre de recepció d'alarmes (CRA) de l'ajuntament.

3.6.2 Coordinació del procediment Operatiu

Protocols de notificació de l'emergència a l'exterior

Comunicació durant l'emergència:

En cas d'accident o emergència, tal i com es descriu a l'apartat 3.4.2, cal comunicar i informar al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya de l'accident o l'emergència ocorreguda.

A més, cal la comunicació immediata per telèfon al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). Aquesta comunicació serà complementada, amb la màxima celeritat possible, a través de correu electrònic, fax o altres sistemes adients que es puguin establir en un futur.

A banda de la comunicació inicial, en tot cas i independentment que s'activi o no el corresponent pla de protecció civil, el centre sanitari haurà de mantenir un flux d'informació amb el CRA / CECAT mentre duri l'emergència.

Comunicació posterior de les emergències i de les activacions del pla d'autoprotecció:

Una vegada finalitzada la situació d'emergència, analitzades les seves possibles causes i feta la valoració de les conseqüències, així com una estimació de la població afectada per l'emergència, la persona titular del centre sanitari haurà de trametre, a

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

través del registre electrònic de plans d'autoprotecció, un informe a la Direcció General competent en matèria de protecció civil, en un termini màxim de set dies hàbils.

Aquest informe haurà de detallar com a mínim els aspectes següents:

- o Descripció de l'emergència i de les seves causes
- o Cronologia de les actuacions reals i de les actuacions previstes al PAU
- o Mesures de protecció preses (confinament o evacuació de les persones ocupants)
- o Aspectes del PAU a millorar o modificar, com a resultat de l'experiència derivada de l'emergència.

Col·laboració del Centre Sanitari amb les entitats de Protecció civil

La Col·laboració del centre sanitari Hospital de Campdevànor amb els plans i actuacions del sistema públic de protecció civil es reflexa a través de les següents activitats:

Facilitant les inspeccions de l'hospital per conèixer-lo, informació sobre els equips instal·lats al mateix i participació als simulacres per aconseguir coordinació efectiva.

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

Índex

Document 4: Implantació, manteniment i actualització

4.1 Responsabilitat, organització i planificació de les accions d'implantació.

4.1.1 Planificació, programa i terminis d'accions de formació i divulgació.

4.1.2 Planificació, programa i terminis de simulacres.

4.1.3 Planificació, programa i terminis de manteniment.

4.2 Actualització i revisió del pla.

	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

4.1 Responsabilitat, organització i planificació de les accions d'implantació

Un cop s'ha aprovat el Pla d'Autoprotecció, s'ha de garantir la seva correcta Implantació i el seu Manteniment al llarg del temps. Aquestes tasques són responsabilitat de la persona Titular del Centre de qui s'indiquen tot seguit les seves dades. A més es designa un Comitè d'Autoprotecció per preveure i assessorar sobre les tasques abans esmentades.

Responsables de la Implantació

RESPONSABLES DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA			
	NOMS I COGNOMS	CÀRREC	TELEFON
Responsable de la implantació, manteniment i actualització del pla	Director Gerent	Director Gerent	2416/2066
COMITÉ D'AUTOPROTECCIÓ			
Membre nº 1	Director Gerent	Director Gerent	2416/2066
Membre nº 2	Director assistencial	Director assistencial	2217
Membre nº 3	Directora econòmica-financera	Directora econòmica-financera	2450
Membre nº 4	Directora de RRHH	Directora de RRHH	2428
Membre nº 5	Cap d'infermeria	Cap d'infermeria	2221
OBJECTIUS			
Responsable: - Estudiar i aprovar el pla d'autoprotecció - Programar la implantació del pla - Programar el manteniment del pla - Programar l'actualització del pla - Assignar els mitjans econòmics per a la implantació del pla Comitè d'autoprotecció - Preveure i assessorar sobre les accions de gestió, implantació i manteniment del pla d'autoprotecció			

Planificació, coordinació i seguiment de les accions d'implantació

A continuació s'estableix la programació de les reunions del Comitè d'Autoprotecció

 HOSPITAL DE CAMPRODON Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

PLANIFICACIÓ/REGISTRE DE REUNIONS DEL COMITÉ D'AUTOPROTECCIÓ			
REUNIONS ORDINARIES			
REUNIO N°...			
Data:	1 dimecres de juny	Lloc:	Sala Gerència
Participants			
Responsable del pla i comitè d'autoprotecció			
Objectius			
Recollir les accions d'implantació, manteniment i actualització, la seva valoració, anotar les accions a realitzar en el futur i preveure els recursos econòmics.			
REUNIO N°...			
Data:	1 dimecres de desembre	Lloc:	Sala Gerència
Participants			
Responsable del pla i comitè d'autoprotecció			
Objectius			
Recollir les accions d'implantació, manteniment i actualització, la seva valoració, anotar les accions a realitzar en el futur i preveure els recursos econòmics.			
REUNIONS EXTRAORDINARIES			
REUNIO N°....			
Data:	A determinar	Lloc:	A determinar
Participants			
Responsable del pla, comitè d'autoprotecció i altra personal a determinar			
Incident n°.....			
Avaluar les causes de l'incident o accident, funcionament dels mitjans d'autoprotecció i l'eficàcia de les actuacions dels equips d'emergència.			
REUNIONS POST-EXERCICI PRÀCTIC			
REUNIO N°....			
Data:	A determinar	Lloc:	Sala d'actes
Participants			
Responsable del pla, comitè d'autoprotecció i resta de personal del centre afectat en l'exercici pràctic.			
Exercici pràctic n°.....			
Descripció de l'exercici: data, hora, temps d'actuació, incidents, millores,.....			

	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

4.1.1 Planificació, programa i terminis d'accions de formació i divulgació

El programa d'Implantació del Pla té dues tasques fonamentals: la formació i la divulgació; a continuació s'especifiquen les accions establertes pel Pla per tal de dur-les a terme.

Formació del personal propi

TIPUS DE FORMACIÓ:	Bàsica, general per a tothom, per EPI
OBJECTIU:	Aprendre a identificar riscos i avisos d'emergència i a fer les primeres intervencions davant de situacions d'emergència
PROGRAMA TEÒRIC:	- Riscos possibles en el centre - Mitjans materials d'autoprotecció de l'hospital. - Estructura dels Equips d'Emergència, les seves funcions i responsabilitats. - Protocols i fitxes d'actuació - Nocions bàsiques sobre evacuació i rescat de persones. - Primers auxilis.
PROGRAMA PRÀCTIC:	- Identificació i detecció de riscos - Comunicacions i senyals d'alarma - Primers auxilis - Identificació i coneixement dels mitjans d'autoprotecció
PREVISIÓ GRUPS:	A determinar, un mínim de 10
PREVISIÓ DATES:	A determinar, entre Febrer i Juny dos grups cada mes
SIGNATURA I DATA DE CONTROL I VERIFICACIÓ:	

TIPUS DE FORMACIÓ:	Específica per els ESI
OBJECTIU:	Aprendre a identificar els riscos i les instruccions dels mitjans de protecció davant aquests riscos i els procediments d'actuació en cas d'emergència
PROGRAMA TEÒRIC:	- Decret 82/2010 - Anàlisi del PAU de l'Hospital - Anàlisi de riscos en l'àmbit hospitalari - Utilització dels mitjans d'autoprotecció. - Metodologia d'actuació: intervenció, confinament, evacuació, etc. - Anàlisi dels diferents actants - Formació interna de talls de subministrament segurs.
PROGRAMA PRÀCTIC:	- Identificació i coneixement dels mitjans d'autoprotecció a realitzar per una empresa autoritzada
PREVISIÓ GRUPS:	2 grups
PREVISIÓ DATES:	A determinar entre Abril i Maig
SIGNATURA I DATA DE CONTROL I VERIFICACIÓ:	

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

Formació del personal aliè

TIPUS DE FORMACIÓ:	Per personal aliè que treballa de usual al centre
OBJECTIU:	- Donar a conèixer les instal·lacions i els seus accessos. - Donar a conèixer els riscos i els escenaris d'emergència contemplats a les instal·lacions. - Donar a conèixer les persones que seran els interlocutors interns durant l'emergència.
PROGRAMA TEÒRIC:	- Riscos possibles en el centre - Mitjans materials d'autoprotecció de l'hospital. - Estructura dels Equips d'Emergència, les seves funcions i responsabilitats. - Protocols i fitxes d'actuació - Nocions bàsiques sobre evacuació i rescat de persones. Primers auxilis.
PROGRAMA PRÀCTIC:	- Identificació i detecció de riscos - Comunicacions i senyals d'alarma - Primers auxilis Identificació i coneixement dels mitjans d'autoprotecció
PREVISIÓ GRUPS:	2 grups
PREVISIÓ DATES:	A determinar entre Febrer i Juny
SIGNATURA I DATA DE CONTROL I VERIFICACIÓ:	

Informació i divulgació del pla

OBJECTIU	Donar a conèixer l'existència del Pla d'Autoprotecció a tots els agents implicats	
	ACCIONS A REALITZAR	PERIODICITAT
PERSONAL PROPI	Programa de divulgació: - o Definició i objectius del PAU - o La cultura de la prevenció, necessitat d'elaboració d'un PAU. - o Continguts i estructura bàsica del PAU - o Formació d'Equips d'Emergència - o Protocols d'actuació. Normes d'evacuació i confinament. Consignes de prevenció - o Actuació en cas d'emergència	ANUAL
PERSONAL ALIÈ	Programa de divulgació: - o Definició i objectius del PAU - o La cultura de la prevenció, necessitat d'elaboració d'un PAU. - o Continguts i estructura bàsica del PAU - o Formació d'Equips d'Emergència - o Protocols d'actuació. Normes d'evacuació i confinament. Consignes de prevenció - o Actuació en cas d'emergència	ANUAL
USUARIS	- o Plànols amb indicacions de vies d'evacuació, punts de trobada i zones de confinament. - o Consignes generals d'actuació en cas d'emergència	SEMPRE

 HOSPITAL DE CAMPRODON Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

AJUDA EXTERNA		
BOMBERS	Revisar les millores introduïdes en el PAU	A determinar en funció millores
MOSSOS	Revisar les millores introduïdes en el PAU	
SEM	Revisar les millores introduïdes en el PAU	
POLICIA LOCAL	Revisar les millores introduïdes en el PAU	
ORGANISMES OFICIALS		
PROTECCIO CIVIL	Revisar les millores introduïdes en el PAU	A determinar en funció millores
AJUNTAMENT	Revisar les millores introduïdes en el PAU	

4.1.2 Planificació, programa i terminis simulacres

A continuació es proposen dues taules, la primera per documentar el primer simulacre a realitzar al final de la Implantació del Pla i l'altre per planificar els simulacres i exercicis següents. Com a mínim un anual.

SIMULACRE D'IMPLANTACIÓ			
OBJECTIUS	Verificació de la Implantació del PLA Activació total o parcial de les accions d'actuació en cas d'emergència. Anàlisi dels resultats		
DATA	24.11.2014	HORA	15:00 hores
ZONA INVOLUCRADA/ ESCENARI DE L'EXERCICI			
Bugaderia de l'Hospital.			
CARACTERÍSTIQUES DE L'EXERCICI			
Es simula un conat d'incendi a la bugaderia de l'Hospital.			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A L'ORGANISME OFICIAL COMPETENT			
Comunicació prèvia al 112 per informar que es realitzarà un simulacre d'emergència amb trucades a 112 i mobilització de mitjans externs.			
AVALUACIÓ DE L'EXERCICI			
Els professionals implicats en el simulacre en alguns moments no han actuat seguint les pautes establertes en el Pla d'Autoprotecció.			
Durant la realització del simulacre s'han detectat les següents incidències: 1. No es tanquen totes es portes RF de la zona afectada. 2. No es tanques les portes RF de la resta de l'Hospital. 3. S'ha trucat a recepció 2007 per activar el Centre de Control Alarma i Comunicacions (CAC) 4. S'ha activat el Centre de Control Alarma i Comunicacions (CAC) de Recepció i d'Urgències. 5. El Centre de Control Alarma i Comunicacions (CAC) no ha seguit totes les pautes indicades en el Pla d'Autoprotecció. No ha indicat codi 030 a la bugaderia, no s'ha avisat al Cap d'Emergència (CE), etc. 6. S'ha activat un sol membre de l'Equip de Segona Intervenció (ESI).			

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019 data actualització: 2023

7. Es detecta que hi ha professionals que tenen varies funcions dins del Pla d'Autoprotecció (Cap Emergència, Cap Intervenció , Equip Segona Intervenció, Cap Equip Primers Auxilis)
8. S'han detectat conductes insegures per part d'alguns professional (obrir les portes RF un cop aquestes s'han tancat.
9. Demora en l'activació dels Mossos d'Esquadra.

Des del primer simulacre d'emergència l'any 2014 a l'Hospital Comarcal del Ripollès s'han portat a terme simulacres anualment.

A continuació fem la proposta del programa de simulacres pels propers quatre anys. Aquesta proposta es pot veure modificada segons els esdeveniments que puguin sorgir en el centre i que a criteri tècnic es cregui convenient treballar.

PROGRAMACIÓ D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°	6		
DATA	2on semestre 2019	HORA	A concretar
ZONA INVOLUCRADA/ ESCENARI DE L'EXERCICI			
A determinar			
CARACTERÍSTIQUES DE L'EXERCICI			
A determinar			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A L'ORGANISME OFICIAL COMPETENT			
Segons naturalesa del simulacre			
AVALUACIÓ DE L'EXERCICI			
Segons incidències detectades en el simulacre			

PROGRAMACIÓ D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°	7		
DATA	2on semestre 2020	HORA	A concretar
ZONA INVOLUCRADA/ ESCENARI DE L'EXERCICI			
A determinar			
CARACTERÍSTIQUES DE L'EXERCICI			
A determinar			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A L'ORGANISME OFICIAL COMPETENT			
Segons naturalesa del simulacre			
AVALUACIÓ DE L'EXERCICI			
Segons incidències detectades en el simulacre			

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès		data revisió: 2019
			data actualització: 2023

PROGRAMACIÓ D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°	8		
DATA	2on semestre 2022	HORA	A concretar
ZONA INVOLUCRADA/ ESCENARI DE L'EXERCICI			
A determinar			
CARACTERÍSTIQUES DE L'EXERCICI			
A determinar			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A L'ORGANISME OFICIAL COMPETENT			
Segons naturalesa del simulacre			
AVALUACIÓ DE L'EXERCICI			
Segons incidències detectades en el simulacre			

PROGRAMACIÓ D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI N°	9		
DATA	2on semestre 2021	HORA	A concretar
ZONA INVOLUCRADA/ ESCENARI DE L'EXERCICI			
A determinar			
CARACTERÍSTIQUES DE L'EXERCICI			
A determinar			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A L'ORGANISME OFICIAL COMPETENT			
Segons naturalesa del simulacre			
AVALUACIÓ DE L'EXERCICI			
Segons incidències detectades en el simulacre			

4.1.3 Planificació, programa i terminis de manteniment

Aquest punt engloba el Manteniment tècnic d'instal·lacions i equips i el Manteniment del propi Pla. A continuació es desenvolupen cadascun dels dos conceptes.

Manteniment Instal·lacions i equips

A continuació s'estableixen les accions a realitzar per tal de garantir el bon estat i funcionament de les instal·lacions d'autoprotecció i d'altres instal·lacions, equips o locals que puguin generar un risc.

	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

Aquests equips s'han instal·lat d'acord amb els criteris de la Norma Bàsica de l'Edificació NBE-CPI/96, el Decret 241/1994 i el RD 1942/1993, com reflexa l'expedient d'activitats de novembre de 2005.

OBJECTIU:	- Garantir que els mitjans materials d'autoprotecció funcionen o estan preparats per funcionar correctament - Mantenir altres equips o instal·lacions per tal de garantir que no hi haurà cap risc derivat del seu mal estat o mal funcionament.					
MITJA D'AUTOPROTECCIÓ, INSTAL·LACIÓ, LOCAL O SERVEI	NORMATIVA D'APLICACIÓ	RESPONSABLE MANTENIMENT	DOCUMENT A PRESENTAR		DATA REVISIÓ	
			TIPUS DE DOCUMENT O ACCIÓ	PERIODEICITAT	ÚLTIMA	PROPERA
INSTAL·LACIONS D'AUTOPROTECCIÓ						
SECTORITZACIÓ	NBE-CPI/96	Manteniment	Informe Empresa	anual	2018	2019
DETECCIÓ AUTOMÀTICA	NBE-CPI/96	Manteniment	Informe Empresa	anual	2018	2019
EXTINTORS	NBE-CPI/96	Manteniment	Informe Empresa	anual	2018	2019
BIE'S	NBE-CPI/96	Manteniment	Informe Empresa	anual	2018	2019
GRUP BOMBEIG D'INCENDI	NBE-CPI/96	Manteniment	Informe Empresa	anual	2018	2019
EQUIPS QUE PODEN GENERAR RISCOS						
ASCENSOR Nº1	RD 1314 /1997	Manteniment	Informe empresa i acta	Mensual i bianual	2018	2020
ASCENSOR Nº2	RD 1314 /1997	Manteniment	Informe empresa i acta	Mensual i bianual	2018	2020
ASCENSOR Nº3	RD 1314 /1997	Manteniment	Informe empresa i acta	Mensual i bianual	2018	2020
ASCENSOR Nº4	RD 1314 /1997	Manteniment	Informe empresa i acta	Mensual i bianual	2018	2020
ASCENSOR Nº5	RD 1314 /1997	Manteniment	Informe empresa i acta	Mensual i bianual	2018	2020
CALDERES	RITE-98	Manteniment	Informe empresa i acta	Mensual i bianual	2018	2020
LOCALS AMB RISC						

	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

BUGADERIA	NBE-CPI/96	Manteniment	informe	bianual	2018	2020
MAGATZEM 1 PS	NBE-CPI/96	Manteniment	informe	bianual	2018	2020
MAGATZEM 2 PB	NBE-CPI/96	Manteniment	informe	bianual	2018	2020
MAGATZEM 3 P2	NBE-CPI/96	Manteniment	informe	bianual	2018	2020
MAGATZEM 4 FARM	NBE-CPI/96	Manteniment	informe	bianual	2018	2020
MAGATZEM 5 MANT	NBE-CPI/96	Manteniment	informe	bianual	2018	2020
ESTERILITZACIÓ	ITC MIE AP1	Manteniment	informe acta	10 anys	2016	2026
CUINA	NBE-CPI/96	Manteniment	informe	anual	2018	2019
LABOR. ANALISI	NBE-CPI/96	Manteniment	informe	bianual	2018	2020
ALTRES INSTAL·LACIONS QUE PODEN GENERAR RISCOS						
INST. ELECTRICA	RD 842 /2002	Manteniment	Informe acta	anual	2018	2019
INST. CLIMA	RITE 98	Manteniment	Informe acta	anual	2018	2019
INST. GAS NATURAL	RD 919 /2006	Manteniment	Informe acta	anual	2018	2019

Manteniment del propi pla

Un cop s'ha implantat el Pla es necessària la seva continua vigilància per tal de garantir la vigència de les seves dades i plantejaments i per tal de garantir el coneixement que del Pla han de tenir els agents implicats. A continuació s'especifiquen les accions programades en aquest sentit.

Manteniment de la formació del personal propi i aliè

L'objectiu és assegurar la formació continuada, a tots els integrants dels Equips d'emergències, de les seves funcions en relació a les actuacions en cas d'emergència.

GENERAL	
PROGRAMA TEORIC	- Riscos possibles en el centre - Mitjans materials d'autoprotecció de l'hospital. - Estructura dels Equips d'Emergència, les seves funcions i responsabilitats. - Protocols i fitxes d'actuació - Nocions bàsiques sobre evacuació i rescat de persones. - Primers auxilis.

	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

PROGRAMA PRÀCTIC	- Identificació i detecció de riscos - Comunicacions i senyals d'alarma - Primers auxilis - Identificació i coneixement dels mitjans d'autoprotecció
PREVISIÓ DE GRUPS	A determinar, un mínim de 2
PREVISIÓ DE DATES	A determinar, any 2016
PERIODICITAT	Anual per noves incorporacions
SIGNATURA I DATA DE CONTROL I VERIFICACIÓ	

Manteniment de la informació i divulgació del pla

L'objectiu és assegurar que la informació que els diferents agents implicats tenen del Pla està actualitzada i continua vigent

	INFORMACIÓ DIVULGADA	Data propera comprovació
PERSONAL PROPI I ALIÉ	Programa de divulgació: - o Definició i objectius del PAU - o La cultura de la prevenció - o Continguts i estructura bàsica del PAU - o Formació d'Equips d'Emergència - o Protocols d'actuació. Normes d'evacuació i confinament. Consignes de prevenció - o Actuació en cas d'emergència	ANUAL
USUARIS	- o Plànols amb indicacions de vies d'evacuació, punts de trobada i zones de confinament. - o Consignes generals d'actuació en cas d'emergència	ANUAL
AJUDA EXTERNA		
BOMBERS	Revisar les millores introduïdes en el PAU	A determinar
MOSSOS	Revisar les millores introduïdes en el PAU	A determinar
POLICIA LOCAL	Revisar les millores introduïdes en el PAU	A determinar
SEM	Revisar les millores introduïdes en el PAU	A determinar
ORGANISMES OFICIALS		
PROTECCIO CIVIL	Revisar les millores introduïdes en el PAU	A determinar
AJUNTAMENT	Revisar les millores introduïdes en el PAU	A determinar

Millores estructurals i de recursos

L'objectiu és millorar els Mitjans d'Autoprotecció instal·lats al centre per tal d'aconseguir més eficàcia en la prevenció dels riscos.

Utilitzarem el següent document:

MILLORA Nº	
DESCRIPCIÓ	
MOTIU DE LA MILLORA	
PRIORITAT	
PRESSUPOST	

Estudi i avaluació dels incidents i accidents

L'objectiu d'aquest punt és analitzar les causes de les incidències i l'eficàcia dels mètodes emprats per la seva solució per tal de formar un registre que permeti una perspectiva de coneixement de cara a la millora de l'autoprotecció del centre.

El document proposat és:

INCIDÈNCIA N°					
DATA		HORA		LLOC	
INFORME ENVIAT A:		DATA			
DESCRIPCIÓ DE L'INCIDENT					
IDENTIFICACIÓ DEL RISC PROVOCAT					
DESCRIPCIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LES MESURES D'AUTOPROTECCIÓ					
DESCRIPCCIÓ DEL FUNCIONAMENT DELS PROTOCOLS D'ACTUACIÓ					
CONSEQÜÈNCIES DE L'INCIDENT					
ASPECTES MILLORABLES A CONSIDERAR					

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

4.2 Actualització i revisió del pla

L'objectiu és comprovar que s'han incorporat totes les variacions que s'hagin produït en les pròpies instal·lacions com entre el seu personal. La sistemàtica per a recollir els canvis es la següent:

ACTUALITZACIONS DEL PLA				
	DESCRIPCIÓ DEL CANVI	DOCUMENTS A MODIFICAR	SIGNATURA I DATA DE CONTROL I VERIFICACIÓ	ACTUALITZACIÓ ENVIADA A:
CANVIS DE PERSONAL				
CANVI Nº				
CANVIS ESTRUCTURALS				
CANVI Nº				
REVISIONS DEL PLA				
	DESCRIPCIÓ DEL CANVI	DOCUMENTS A MODIFICAR	SIGNATURA I DATA DE CONTROL I VERIFICACIÓ	REVISIÓ ENVIADA A:
REVISIÓ Nº..				

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

ANNEX I : DIRECTORI DE COMUNICACIONS

	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

FITXA 01
TELÈFONS D'EMERGÈNCIA D'AJUDA EXTERNA

LLISTAT DE TELÈFONS EXTERNS D'EMERGÈNCIA	
EMERGÈNCIES	
Emergències	112
Urgències sanitàries	061
Bombers de la Generalitat	112
Mossos d'esquadra	088
Polícia municipal	091
Guardia civil	062
Direcció General de trànsit	900 123 505
Informació Meteorològica	807 170 365
INSTITUCIONS	
CECAT	93 551 72 85
Ajuntament de Campdevànol	972 73 00 19
CatSalut- Regió sanitària de Girona	872 97 50 00
ALTRES CENTRES SANITARIS PROPERS	
Consorti Hospitalari de Vic	93 702 77 77
Hospital Sant Jaume Olot	972 26 18 00
EMPRESSES O INDÚSTRIES VEÏNES	
Comforsa	972 71 21 71

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

FITXA 02 TELÈFONS DEL PERSONAL D'EMERGÈNCIES DE L'ACTIVITAT

LLISTAT DE TELÈFONS INTERNS D'EMERGÈNCIA					
TELÈFONS INTERNS					
DEPARTAMENT		TELÈFON EXTERN		EXTENSIÓ INTERNA	
CAC		972 73 00 13		2500	
MANTENIMENT		972 73 00 13 ext. 2700		2700	
RECEPCIÓ		972 73 00 13		2413	
GERÈNCIA		972 73 00 28		2416	
EQUIPS D'EMERGÈNCIA					
TITULAR	TELÈFON	SUPLÈNT 1	TELÈFON	SUPLÈNT 2	TELEFON
C. EMERG	2416/2066	G. Hostench	2002	Metge Guardia	2704
Dr. Grané					
C. INTERV.	2700	Eduard Danes	2123	Tècnic radioleg guardia	2410
Antoni Sola					
RESP 1A	2714	Infermera supervisora	2714	Infermera de planta	2714
Núria Gomis					
RESP 1B	2718	Infermera supervisora	2718	Infermera de planta	2718
Montse Lopez					
RESP. 2A	2221	Infermera supervisora	2221	Infermera de planta	2221
Roser Portabella					

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

FITXA 03: TELEFONS DE LES EMPRESES DE SERVEIS I MANTENIMENT

TELÈFONS DE LES EMPRESES DE SERVEIS I MANTENIMENT			
GAS			
COMPANYIA	Gas Natural	NOM I TEL. RESPONSABLE MANTENIMENT	Beatriz Gonzalez
TEL. INFORMACIÓ I GESTIÓNS	6060	TELÈFON URGÈNCIES	6000
AIGUA			
COMPANYIA	Somarsa	NOM I TEL. RESPONSABLE MANTENIMENT	Josep Just 6140
TEL. INFORMACIÓ I GESTIÓNS	6050	TELÈFON URGÈNCIES	6120
ELECTRICITAT			
COMPANYIA	Lersa	NOM I TEL. RESPONSABLE MANTENIMENT	Cristobal Gris 6043
TEL. INFORMACIÓ I GESTIÓNS	6106	TELÈFON URGÈNCIES	6100
GASOS MEDICINALS			
COMPANYIA	Abelló Linde	NOM I TEL. RESPONSABLE MANTENIMENT	Enric Pozas 6047
TEL. INFORMACIÓ I GESTIÓNS	6090	TELÈFON URGÈNCIES	6103

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

ANNEX II : FORMULARIS PER A LA GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀROL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

FORMULARI 01 MODEL DE NOTIFICACIÓ DE L'EMERGÈNCIA

Truco de l'hospital de Campdevàrol, que esta a la carretera de Gombrèn, nº 20 de Campdevàrol.

Tenim.....Detallar el tipus d'emergència (incendi, explosió, etc.).

El (incident) **està a la planta** , **a** (detallar la localització).....

(Descriure breument la gravetat de la situació)

En aquesta planta hi ha **pacients** (indicar grau de mobilitat dels pacients)

i **visitants externs.**

Hi haferits i estem evacuant l'edifici per la (sortida utilitzada)/traslladant als pacients a (zona de confinament.

Jo sóc (nom, cognoms i càrrec)..... **i truco del telèfon**.....

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀROL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

FORMULARI 02 MODEL D'AVIS ALS EQUIPS D'INTERVENCIÓ

Model d'avís mitjançant sms

ATENCIÓ!! Alerta del CAC- Hospital de Campdevàrol-codi:-alerta:.....

Si us plau,..

- **Contacti el més aviat possible amb el CAC trucant al (indicar tel o ext.)**
- **Personi's el mes aviat possible al punt de reunió de (indicar zona)**

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

FORMULARI 03: MODEL D'AVISOS AL 112, AL CECAT I AL CRA MUNICIPAL

Informació a facilitar:

- **Hi ha una emergència per** (indicar tipus d'emergència)
a l'Hospital de Campdevànol (indicar la zona/planta de l'edifici).....
- **L'accés al centre es troba a la carretera de Gombrèn 20**
- **No se sap quins danys materials hi ha./ Està afectat** (descriure els elements, sectors o instal·lacions afectades per l'emergència.
- **No se sap que hi hagi algú ferit/ se sap que hi ha** (indicar el nombre si se sap) **ferits a** (indicar localització i estat)
- Els equips d'intervenció del centre estant actuant per controlar l'emergència/no tenim equips d'intervenció adients.
- Tenim un risc addicional degut a (indicar la raó).....
- **Estic trucant des del telèfon** (indicar el del CAC)

 HOSPITAL DE CAMPEDEVANOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

FORMULARI 04: MODEL DE RECEPCIÓ D'UN AVÍS D'AMENAÇA DE BOMBA **PERMANEIXI TRANQUIL/TRANQUILA**

Procuri allargar el més possible la conversa i estimuli a parlar, amb la finalitat d'obtenir el major nombre de dades

TRUCADA	IMPRESIONS			
Paraules exactes de l'amenaça	Sobre l'interlocutor			
	Edat estimada		Sexe	Fem. Masc
	Característiques de la veu			
Quin és l'objecte amenaçat?	Calmada		Enfadada	
	Èbria		Confusa/incoherent	
	Seria		Sarcàstica/burleta	
Durada de la trucada	Autoritària		Alegre	
	Nerviosa		Plorosa	
PREGUNTES	Vacil·lant		Monòtona	
Quan farà explosió?	Murmurant		Espantada	
	Amb accent (quin?)			
On farà explosió?	Familiar (qui?)			
	Mode de parlar			
Quin tipus d'artefacte és?	Ús de modismes		Normal	
	Paraules regionals		Vulgar	
Va col·locar vostè la bomba?	Paraules que mes utilitza		Educada	
	Lenta		Ràpida	
Per què la va col·locar?	Bona pronunciació		Mala pronunciació	
	Sorolls de fons			
Per què truca?	Silenciós		Ventiladors	
	Gent		Construcció	
	Botzines, xiulets		Pluja/vent	
	Vehicles/maquinaria (quins?)		Cops	
Receptor de la trucada	Música, altres		Animals	

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀROL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

FORMULARI 05: MODEL D'AVÍS A LA POLICIA PER AMENANÇA DE BOMBA

Informació a facilitar a la POLICIA/MOSSOS D'ESQUADRA

- S'ha rebut una amenaça de a l'Hospital de Campdevàrol
- Es troba a la carretera de Gombrèn de Campdevàrol
- El centre es troba prop de l'estació de tren.
- Ja s'ha donat avis als bombers/ No s'ha avisat encara els bombers
- L'accés més ràpid és per la ctra de Gombrèn
- Les paraules exactes d'amenaça han estat:
- La trucada anava contra
- La trucada va durar aproximadament
- El/la comunicant semblava (donar possibles impressions sobre la trucada: presència d'accent, edat aproximada, mode d'expressar-se, procedència, estat d'ànim, etc.)
- Els sorolls de fons que s'escoltaven eren
- A les demandes que li vaig fer va respondre:

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

ANNEX III : PLANOLS

PLÀNOL 01 Plànol de situació i emplaçament

PLÀNOL 02 Composició del centre

PLÀNOL 03 Plànol d'accessibilitat per l'ajuda externa

PLÀNOL 04 Plànols de l'edifici per cadascuna de les plantes (Soterrani, planta baixa, planta 1, planta 2 i planta instal·lacions) amb el següent contingut:


- Sectorització i activitats
- Mitjans materials d'autoprotecció
- Accessibilitat i evacuació
- Instal·lacions : gas, aigua, electricitat, grup electrogen, gasos medicinals, ventilació i climatització, dipòsit de gas-oli
- Àrees de confinament

PLÀNOL 05 Plànols d'usuari

PLANOL 06 Zones de risc

PLANOL 07 Zones vulnerables

PLANOL 08 Identificació del control (clau de pas) dels subministraments bàsics (aigua, gas, electricitat)



CLUSELLS & ROCA ENGINEERS, SL
carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http:// www.clusells.cat

**ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.
ANNEX III: PLÀNOLS**

TITULAR:
HOSPITAL
DE CAMPDEVÀNOL



PROJECTAT: 
Joel Clusells
Col·legiat núm.: 11.935

EMPLAÇAMENT:
CTRA. DE GOMBRÈN, S/N
17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)


DATA Març 2019
ARXIU
y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17
hospital campdevànol\cad\03
presentacions\anexo\03\01.dwg

ESCALA
A3 1/1000
REFERÈNCIA
19HC17



PLÀNOL
Situació

número
01.01



CLUSELLS & ROCA ENGINEERS, SL
carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http:// www.clusells.cat

**ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.
ANNEX III: PLÀNOLS**

TITULAR:
HOSPITAL
DE CAMPDEVÀNOL

PROJECTAT:  Joel Clusells
Col·legiat núm.: 11.935




EMPLAÇAMENT:
CTRA. DE GOMBRÈN, S/N
17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)

DATA Març 2019


ARXIU
y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17
hospital campdevanol\cad03
presentacions\autoprotecció

ESCALA
A3 1/ 500
REFERÈNCIA
19HC17



PLÀNOL
Emplaçament

número
01.02





CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL

carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat

ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.
ANNEX III: PLÀNOLS

TITULAR: HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL		EMPLAÇAMENT:	
 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital General del Ripollès		CTRA. DE GOMBRÉN, S/N 17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)	
PROJECTAT:	DATA	ESCALA	
 Joel Clusells Col·legiat núm.: 11.935	Abril 2019	A2	1/200
ARXIU y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevànol\cad\03 presentacions\psot present.dwg		REFERÈNCIA 19HC17	
PLÀNOL			NÚMERO
Composició del Centre. Planta Soterrani			02.01

ARXIU	CONSULTA EXTERNA
LABORATORI	ZONES DE PAS
ADMINISTRACIÓ	RADIOLOGIA
URGENCIES	CUINA
INSTAL·LACIONS	CAFETERIA/MENJADOR
TAC	FARMÀCIA

CLUSELLS & ROCA ENGINEERS, SL
 carretera de Ribes, 49 baixos1
 Telf. 972702480 Fax 972703368
 17500 RIPOLL
 e-mail: clusells@clusells.cat
 http://www.clusells.cat

ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL. ANNEX III: PLÀNOLS

TITULAR: HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL		EMPLAÇAMENT: CTRA. DE GOMBRÈN, S/N 17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)			
 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comercial del Pirineu		DATA Abril 2019		ESCALA A2 1/200	
PROJECTAT:  Joel Clusells Col·legiat núm.: 11.935					
ARXIU y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevanol\cad\03 presentacions\pb present.dwg				REFERÈNCIA 19HC17	

PLÀNOL Composició del Centre. Planta Baixa	NÚMERO 02.02
--	-----------------

AVINGUDA PAU CASALS

CARRER POMPEU FABRA

CARRETERA DE GOMBREN

HOSPITAL DE DIA

CENTRE DE DIA

UNITAT DE LLARGA ESTADA

REHABILITACIÓ

DESPATXOS

PAS

CAPELLA

AGUTS

MAGATZEMS

SALA ACTES

ESPAI DE RESERVA

C&R

CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL

carretera de Ribes, 49 baixos1

Telf. 972702480 Fax 972703368

17500 RIPOLL

e-mail: clusells@clusells.cat

http://www.clusells.cat

ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ

HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.

ANNEX III: PLÀNOLS

TITULAR:

HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL

HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL

Hospital General del Ripollès

EMPLAÇAMENT:

CTRA. DE GOMBREN, S/N

17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)

PROJECTAT:

Joel Clusells

Col·legiat núm.: 11.955

DATA

Abril 2019

ESCALA

A2

1/200

0m

ARXIU

y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevanol\cad\03 presentacions\p1 present.dwg

REFERÈNCIA

19HC17

PLÀNOL

Composició del Centre.

Planta Primera


NÚMERO

02.03

AVINGUDA PAU CASALS

C. POMPEU FABRA

CARRETERA DE GOMBREN



CLUSELLS & ROCA ENGINEERS, SL
carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat


ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.
ANNEX III: PLÀNOLS

TITULAR: HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL		EMPLAÇAMENT: CTRA. DE GOMBRÉN, S/N 17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)	
PROJECTAT: Joel Clusells Col·legiat núm.: 11.935		DATA Abril 2019	ESCALA A2 1/ 200
ARXIU y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevanol\cad\03 presentacions\p2 present.dwg		REFERÈNCIA 19HC17	
PLÀNOL Composició del Centre. Planta Segona			NÚMERO 02.04

AVINGUDA PAU CASALS

C. POMPEU FÀBRA

CARRETERA DE GOMBREN



CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL

carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat

**ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.
ANNEX III: PLÀNOLS**

TITULAR:
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL



EMPLAÇAMENT:
CTRA. DE GOMBRÉN, S/N
17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)



PROJECTAT:

Joel Clusells
Col·legiat núm.: 11.935

DATA

Abril 2019

ESCALA

A2 1/ 200



ARXIU
y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevànol\cad\03 presentacions\pcob
present.dwg


REFERÈNCIA
19HC17

PLÀNOL

Composició del Centre.
Planta Coberta

NÚMERO

02.05




-  PUNT DE REUNIÓ
-  HIDRANT
-  ESTABLIMENT OBJECTE DEL PRESENT PLA D'AUTOPROTECCIÓ
-  FAÇANES ACCESSIBLES
-  ACCÉS VEHICLES I SERVEIS D'EMERGÈNCIA



CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL
carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat

ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL. ANNEX III: PLÀNOLS

TITULAR: HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL 	EMPLAÇAMENT: CTRA. DE GOMBRÈN, S/N 17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA) 	
PROJECTAT:  Joel Clusells Col·legiat núm.: 11.935	DATA Abril 2019	ESCALA A2 1/ 200 
ARXIU y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevanol\cad\03 presentacions\bo\accessibilitat.dwg		REFERÈNCIA 19HC17
PLÀNOL Accessibilitat per l'ajuda externa		NÚMERO 03



ELECTRICITAT SAFATES-MAQUINES	
ELEMENTS	DESCRIPCIÓ
	QUADRES ELÈCTRICS
	CANALITZACIÓ SAFATA ELÈCTRICA
	SPLIT
	FANCOIL
	VENTILADOR
	CLIMATITZADOR

XARXA VEU-DADES	
ELEMENT	DESCRIPCIÓ
	ARMARI RACK REPARTIDOR 19"
	PUNT D'ACCÉS PER XARXA INALÀMBRICA AMB DUES VELOCITATS D'11 I 54 Mbps
	CABLE DE DADDES 4 PARELLS, PAR TREINAT F.T.P. CATEGORIA 6
	PRESA DOBLE DADDES, 2RJ-45
	REPARTIDOR TELEFÒNIC DE N PARELLS
	MANEIGA TELEFÒNICA DE N PARELLS
	CABLE CILINDRÍC TELEFÒNIC 4 FILS DE COURE DIFFERENTS COLORS
	ROSETA TELEFONICA RJ-11
	ROSETA TELEFON PUBLIC - LÍNIA DIRECTE
	MUNTANT / BAIXANT

SIMBOLOGIA ELECTRICITAT - FORÇA	
ELEMENTS	DESCRIPCIÓ
	PRESA DE CORRENT II-T LATERAL DE 16A
	PUNT DE CAPÇALERA: 4 BASES ENDOLL II-T 16A- 2 NIVELL ALT I 2 NIVELL BAX
	PUNT DE TREBALL: 2 BASES ENDOLL II-T 16A NORMALS + 2 BASES ENDOLL II-T 16A DE S.A.I.
	PRESA DE CORRENT II-T LATERAL DE 16A. 3 UNITATS
	2 BASES NIVELL BAX LLIT I MATAJAS, 2 BASES NIVELL TAUJETA NIT, PREVISIÓ LÍNIA PER 2 BASES A LLUMENERA CAPÇALERA.
	PRESA DE CORRENT PER REUGAMANS. SORTIDA DE CABLE I CONEXIONAT DIRECTE.
	PRESA DE CORRENT II-T LATERAL PER T.V. COLOCACIÓ NIVELL ACT.
	PRESA DE CORRENT II-T LATERAL DE 16A, ESTANCA IP 54
	CANAL ALUMINI 130x55 AMB TAPES PORTAMECANISMES 45x45
	PRESA DE CORRENT III-N-T, ESTANCA
	PRESA DE CORRENT III-N-T
	QUADRE ELÈCTRIC DE ZONA
	SAFATA ELÈCTRICA

SIMBOLOGIA XARXA AIGUA FREDA - A.C.S.	
ELEMENTS	DESCRIPCIÓ
	CANONADA D'AIGUA FREDA.
	CANONADA D'AIGUA CALENTA.
	CANONADA RETORN D'AIGUA CALENTA
	VÀLVULA DE TALL

SIMBOLOGIA - GASOS MEDICINALS	
ELEMENT	DESCRIPCIÓ
	CANONADA I PRESA D'OUGEN
	CANONADA I PRESA D'AIRE COMPRIMIT 5 KG.
	CANONADA I PRESA D'AIRE COMPRIMIT 10 KG.
	CANONADA I PRESA DE BUT
	CANONADA I PRESA DE PROTOXIT DE NITROGEN
	CANONADA I PRESA D'EXTRACCIÓ GASOS ANESTÉSICS
	CANONADA I PRESA D'AIRE COMPRESSOR
	CAIXA DE CONTROL I ALARMES
	REDUCTOR 2on ESTADI
	VÀLVULA DE TANCA TIPUS BOLA
	MUNTANT

CIRCUIT TV-FM	
ELEMENT	DESCRIPCIÓ
	AMPLIFICADOR EN LÍNIA
	REPARTIDOR 2/4 SORTIDES
	DERIVADOR 2 SORTIDES
	DERIVADOR 4 SORTIDES
	CARGA TERMINAL 75Ω
	PRESA TV-FM/SAT
	CABLE COAXIAL 75Ω
	MUNTANT / BAIXANT

CLIMATITZACIÓ CONDUCTES	
	IMPULSIÓ
	RETORN
	EXTRACCIÓ
	AIRE PRIMARI TRACTAT
	AIRE EXTERIOR
	REIXA
	DIFUSOR
	REIXA VERTICAL
	COMPORTA TALLAFOC

COMUNICACIÓ PACIENT-INFERMERA	
ELEMENT	DESCRIPCIÓ
	CABLE BUS 2x1,5 MM2 APANTALLAT + CABLE DE 2x2,5 MM2
	CABLE 2x0,5 MM2 APANTALLAT+2x0,50 MM2
	CABLE 2x0,25 MM2
	CABLE 3x0,25 MM2
	MÒDUL DE SOBREPORTA 2 CAMPS REF. LP-2F
	MÒDUL ELECTRONIC SENSE VEU REF. LP-2F
	BLOC DE TRUCADA / COMANDAMENT REF. PT-1CF / ML-F
	BLOC DE TRUCADA AMB TIRADOR PER WC REF. PT-1BF
	MICRÒFON-ALTAVEU EN LLUMENERA REF. AM-1F
	UNITAT REMOTA D'UNA ZONA REF. UR
	CENTRAL DE CONTROL REF. CC-122F
	FONT D'ALIMENTACIÓ 10A REF. FA-10

SIMBOLOGIA ELECTRICITAT - ENLLUMENAT	
ELEMENTS	DESCRIPCIÓ
	Panella per encastat de 60x60 IP-65, vna, amb vidre limitat de seguretat amb potència 3xPL-L 36W, equip HF làmpades de DF 1 Ra=80, TR-RUX
	Panella fluorescent per encastat al cel ras IP-405, amb cos i panella d'acer vernissat per anaforsis acrílica, estabilitzat als raigs UV. Difusor prismàtic de pleigües per evitar l'enlluernament, estampat per injectió. Potència 2xPL-L 36 w i equip HF amb precalentament. Marca i model: Duxo B&C Contour o similar.
	Panella fluorescent per encastat al cel ras, amb cos en sapa d'acer tractat, difusor doble parabòlic tancat en capçalera i recuperador de fluxe en alumini especular. Potència 2x PL-L 36 w i equip HF amb precalentament. Marca i model: Troil 733TC/236/CP
	Panella fluorescent per encastat al cel ras de 60x120, amb cos en sapa d'acer tructat, difusor doble parabòlic tancat en capçalera i recuperador de fluxe en alumini especular. Potència 4x36 w
	Llumenera estanca IP-65 amb cos de políester reforçat amb fibra de vidre. Reflector de sapa d'acer i difusor de policarbonat transparent tipus prismàtic. Junta de polianid, taps, rotlleners elàstiques i tanques en acer inoxidable. Potència 2x36 w, equip HF amb precalentament. Marca i model: Zahra PEP 2x36 o similar.
	Llumenera per tira continua encastada al cel ras, adaptable a tots els sistemes de sotres. Cos en sapa d'acer esmaltada a foc i difusor de policarbonat prismàtic. Per un tub fluorescent 1x36w amb equip HF amb precalentament.
	Llumenera per tira continua encastada al cel ras, adaptable a tots els sistemes de sotres. Cos en sapa d'acer esmaltada a foc i difusor de policarbonat prismàtic. Per un tub fluorescent 1x36w amb equip HF amb precalentament.
	Llumenera per tira continua encastada al cel ras, adaptable a tots els sistemes de sotres. Cos en sapa d'acer esmaltada a foc i difusor de policarbonat prismàtic. Per un tub fluorescent 1x36w amb equip HF amb precalentament.
	Llumenera directa-indirecta amb equip HF 2x18W. Marca i model: Troil 6274/218/21 o equivalent.
	Torreta suspesa de sostre amb 2 llumeneres d'exploració d'1x18W
	Luminiària de superfície, amb difusor de metacrilat. Potència 1x36W sèrie 38/136 i40
	Downlight per encastar, cos d'acer i reflector en material sintètic i ignífug, metal·litzat al buit i tractament protector. Potència 2x18 w amb equip HF i precalentament. Marca i model: TROIL EL025IC/21 o similar.
	Downlight per encastar, potència 1x26 w equip HF, amb precalentament, DF 1 Ra=8
	Downlight per encastar, potència 2x26 w equip HF, amb precalentament, DF 1 Ra=8
	Downlight per encastar, amb cos d'acer i reflector extensiu d'alumini anoditzat al buit. Per làmpada d'halogènur metàl·lica HET de 35 i equip auxiliar amb arrencador. Marca i model: Osalux WMH35 FO o similar
	Downlight per encastar, amb cos d'acer i reflector en material sintètic i ignífug, metal·litzat al buit i tractament protector. Potència 1x18 w amb equip HF i precalentament. Marca i model: TROIL EL025OC/21 o similar.
	Downlight per encastar, cos d'alumini fin, estanc IP65 amb anell limitat d'alumini i difusor de vidre temperat. Potència 1x26 a 12w. Marca i model: SONES 54891 o similar
	Aplic de paret, potència 2x18W regulable
	Panella estanca IP-65, potència 2x54W, equip HF amb precalentament, DF amb >80
	Detector de presència sostre
	Interrupor
	Comutador
	Regulador
	Equip autònom emergència i senyalització, amb tub fluorescent de 8w, de 315 llumens. Bateria NiCd estanca d'alta temperatura: 1h d'autonomia. Marca i model: DMSALUX

SIMBOLOGIA - CLIMATITZACIÓ: CIRCUITS HIDRÀULICS	
ELEMENT	DESCRIPCIÓ
	IMPULSIÓ I RETORN AIGUA FREDA
	IMPULSIÓ I RETORN AIGUA CALENTA
	MUNTANT
	CANONADA I BADANT DESGUÀS APARELLS

AUDIO-VISUALS / MEGAFONIA	
ELEMENT	DESCRIPCIÓ
	CABLE EN INTERIOR DE TUB
	ALTAVEU CIRCULAR PER ENCASTAR EN CEL-RAS
	ATENUADOR/REGULADOR DE VOLUM 6W.
	CAIXA DE CONEXIONS 4 SORTIDES
	MUNTANT / BAIXANT

CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL

carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat

ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ

HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.

ANNEX III: PLÀNOLS

TITULAR: HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL	EMPLAÇAMENT: CTRA. DE GOMBRÉN, S/N 17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)
PROJECTAT: Joel Clusells Col·legiat núm.: 11.955	DATA Abril 2019
ARXIU y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevanol\cad\03 presentacions\psot present.dwg	ESCALA A2 1/200
PLÀNOL	REFERÈNCIA 19HC17
PSOT Instal.lacions	NÚMERO 04.01

C. POMPEU FABRA

ELEMENTS	DESCRIPCIÓ
	QUADRES ELÈCTRICS
	CANALITZACIÓ SAFATA ELÈCTRICA
	SPLIT
	FANCOIL
	VENTILADOR
	CLIMATITZADOR

ELEMENT	DESCRIPCIÓ
	ARMARI RACK REPARTIDOR 19"
	PUNT D'ACCÉS PER XARXA INALÀMBRICA AMB DUES VELOCITATS D'11 I 54 Mbps
	CABLE DE DADDES 4 PARELLS, PAR TREINAT F.T.P. CATEGORIA 6
	PRESA DOBLE DADDES, 2RJ-45
	REPARTIDOR TELEFÒNIC DE N PARELLS
	MANEGA TELEFÒNICA DE N PARELLS
	CABLE CLINDRÍC TELEFÒNIC 4 FILS DE COURE DIFFERENTS COLORES
	ROSETA TELEFÒNICA RJ-11
	ROSETA TELEFON PUBLIC - LÍNIA DIRECTE
	MUNTANT / BAIXANT

ELEMENTS	DESCRIPCIÓ
	PRESA-HFCURRENT II-T LATERAL DE 16A
	PUNT DE CAPÇALERA: 4 BASES ENDOLLS II-T 16A-2 NIVELL ALT I 2 NIVELL BAX
	PUNT DE TREMAM: 2 BASES ENDOLLS II-T 16A-2 NIVELL ALT I 2 NIVELL BAX
	PRESA DE CORRENT II-T LATERAL DE 16A, 3 UNITATS
	2 BASES NIVELL BAX LLIT I MATAJAS, 2 BASES NIVELL TAUJETA NIT, PREVISIÓ LÍNIA PER 2 BASES A LLUMENERA CAPÇALERA
	PRESA DE CORRENT PER REUGAMANS, SORTIDA DE CABLE I CONEXIONAT DIRECTE
	PRESA DE CORRENT II-T LATERAL PER T.V. COL·LOCACIÓ NIVELL ALT.
	PRESA DE CORRENT II-T LATERAL DE 16A, ESTANCA IP 54
	CANAL ALUMINI LIGATS AMB TAPES PORTAMECANISMES 45x45
	PRESA DE CORRENT III-N-T, ESTANCA
	PRESA DE CORRENT III-N-T
	QUADRE ELÈCTRIC DE ZONA
	SAFATA ELÈCTRICA

ELEMENTS	DESCRIPCIÓ
	CANONADA D'AIGUA FREDA
	CANONADA D'AIGUA CALENTA
	CANONADA RETORN D'AIGUA CALENTA
	VÀLVULA DE TALL

ELEMENT	DESCRIPCIÓ
	CANONADA I PRESA D'OUGEN
	CANONADA I PRESA D'AIRE COMPRIMIT 5 KG.
	CANONADA I PRESA D'AIRE COMPRIMIT 10 KG.
	CANONADA I PRESA DE BUT
	CANONADA I PRESA DE PROTOXIT DE NITROGEN
	CANONADA I PRESA D'EXTRACCIÓ GASOS ANESTÈSICS
	CANONADA I PRESA D'AIRE COMPRESSOR
	CAIXA DE CONTROL I ALARMES
	REDUCTOR 2on ESTADI
	VÀLVULA DE TANCA TIPUS BOLA
	MUNTANT

ELEMENT	DESCRIPCIÓ
	AMPLIFICADOR EN LÍNIA
	REPARTIDOR 2/4 SORTIDES
	DERIVADOR 2 SORTIDES
	DERIVADOR 4 SORTIDES
	CARGA TERMINAL 75Ω
	PRESA TV-FM/SAT
	CABLE COAXIAL 75Ω
	MUNTANT / BAIXANT

ELEMENTS	DESCRIPCIÓ
	IMPULSIÓ
	RETORN
	EXTRACCIÓ
	AIRE PRIMARI TRACTAT
	AIRE EXTERIOR
	REIXA
	DIFUSOR
	REIXA VERTICAL
	COMPORTA TALLAFOC

ELEMENT	DESCRIPCIÓ
	CABLE BUS 2x1,5 MM2 ADANTALLAT + CABLE DE 2x2,5 MM2
	CABLE 2x0,5 MM2 APANTALLAT+2x0,50 MM2
	CABLE 2x0,25 MM2
	CABLE 3x0,25 MM2
	MÒDUL DE SOBREPORTE 2 CAMPS REF. LP-2F
	MÒDUL ELÈCTRIC SENSE VUE REF. LP-2F
	BLOC DE TRUCADA / COMANDAMENT REF. PT-1CF / ML-F
	BLOC DE TRUCADA AMB TIRADOR PER WC REF. PT-1BF
	MICRÒFON-ALTAVEU EN LLUMENERA REF. AM-1F
	UNITAT REMOTA D'UNA ZONA REF. UR
	CENTRAL DE CONTROL REF. CC-12ZF
	FONT D'ALIMENTACIÓ 10A REF. FA-10

ELEMENTS	DESCRIPCIÓ
	Panella per encastar de 60x60 IP-65, v.e. amb vòlv limitat de regustat amb potència 3xPL 36W, equip HF làmpades de DF 1 Ra=80, TR-RUX
	Panella fluorescent per encastar al cel ras IP-405, amb cos i panella d'acer vernissat per anaforsis acrílica, estabilitzat als raigs UV. Difusor prismatic de plàstic per evitar l'enfolliment, estampat per injectió. Potència 2xPL 4, 36 w i equip HF amb precalentament. Marca i model: Duxos B&C Contini o similar
	Panella fluorescent per encastar al cel ras, amb cos en sapa d'acer tractat, difusor doble parabòlic tancat en capçalera i recuperador de fluxe en alumini especular. Potència 2x PL 4, 36 w i equip HF amb precalentament. Marca i model: Troil 733TC/236/CP
	Panella fluorescent per encastar al cel ras de 60x120, amb cos en sapa d'acer tructat, difusor doble parabòlic tancat en capçalera i recuperador de fluxe en alumini especular. Potència 4x36 w
	Lluminera estanca IP-65 amb cos de políester reforçat amb fibra de vidre. Reflector de sapa d'acer i difusor de policarbonat transparent tipus prismatic. Junta de polianid, taps, volandres elàstiques i tanques en acer inoxidable. Potència 2x36 w, equip HF amb precalentament. Marca i model: Zahra PEP 2x36 o similar.
	Lluminera per tira continua encastada al cel ras, adaptable a tots els sistemes de sotres. Cos en sapa d'acer esmaltada a foc i difusor de policarbonat prismatic. Per un tub fluorescent 1x36w amb equip HF amb precalentament.
	Lluminera per tira continua encastada al cel ras, adaptable a tots els sistemes de sotres. Cos en sapa d'acer esmaltada a foc i difusor de policarbonat prismatic. Per un tub fluorescent 1x36w amb equip HF amb precalentament.
	Lluminera per tira continua encastada al cel ras, adaptable a tots els sistemes de sotres. Cos en sapa d'acer esmaltada a foc i difusor de policarbonat prismatic. Per un tub fluorescent 1x36w amb equip HF amb precalentament.
	Lluminera directa-indirecta amb equip HF 2x18W. Marca i model: Troil 6274/218/21 o equivalent.
	Torreta suspesa de sostre amb 2 llumineres d'exploració d'1x18W
	Luminària de superfície, amb difusor de metacrilat. Potència 1x36W s'elre 38/136 ip40
	Downlight per encastar, cos d'acer i reflector en material sintètic i ignifug, metallitzat al buit i tractament protector. Potència 2x18 w amb equip HF i precalentament. Marca i model: TROIL EL0251C/21 o similar.
	Downlight per encastar, potència 1x26 w equip HF, amb precalentament, DF 1 Ra=8
	Downlight per encastar, cos d'acer i reflector en acer inoxidable i ignifug. Metallitzat al buit i tractament protector. Potència 2x18 w amb equip HF i precalentament. Marca i model: Duxos WMBH35 FO o similar
	Downlight per encastar, amb cos d'acer i reflector en material sintètic i ignifug, metallitzat al buit i tractament protector. Potència 1x18 w amb equip HF i precalentament. Marca i model: TROIL EL0250C/21 o similar.
	Downlight per encastar, cos d'alumini fos, estanc IP65 amb anell format d'alumini i difusor de vidre temperat. Potència 1x18 a 12w. Marca i model: SINES 54841 o similar
	Angle de pareit, potència 2x18W regulable
	Panella estanca IP-65, potència 2x54W, equip HF amb precalentament, DF amb >80
	Detector de presència sostre
	Interrupor
	Comutador
	Regulador
	Equip autònom emergència i senyalització, amb tub fluorescent de 8w, de 315 lumens. Bateria NiCd estanca d'alta temperatura: 1h d'autonomia. Marca i model: DALSUX

ELEMENT	DESCRIPCIÓ
	IMPULSIÓ I RETORN AIGUA FREDA
	IMPULSIÓ I RETORN AIGUA CALENTA
	MUNTANT
	CANONADA I BADANT DESGUÀS APARELLS


ELEMENT	DESCRIPCIÓ
	CABLE EN INTERIOR DE TUB
	ALTAVEU CIRCULAR PER ENCASTAR EN CEL-RAS
	ATENUADOR/REGULADOR DE VOLUM 6W
	CAIXA DE CONEXIONS 4 SORTIDES
	MUNTANT / BAIXANT

CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL

carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat

**ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.
ANNEX III: PLÀNOLS**

TITULAR: HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL	EMPLAÇAMENT: CTRA. DE GOMBREN, S/N 17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)
PROJECTAT: Joel Clusells Col·legiat núm.: 11.935	DATA Abril 2019
ARXIU y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevanol\cad\03 presentacions\pb present.dwg	ESCALA A2 1/200
PLÀNOL	REFERÈNCIA 19HC17
PB Instal·lacions	NÚMERO 04.02



ELECTRICITAT SAFATES-MAQUINES	
ELEMENTS	DESCRIPCIÓ
	QUADRES ELÈCTRICS
	CANALITZACIÓ SAFATA ELÈCTRICA
	SPLIT
	FANCOIL
	VENTILADOR
	CLIMATITZADOR

XARXA VEU-DADES	
ELEMENT	DESCRIPCIÓ
	ARMARI RACK REPARTIDOR 19"
	PUNT D'ACCÉS PER XARXA INALÀMBRICA AMB DUES VELOCITATS D'11 I 54 Mbps
	CABLE DE DADDES 4 PARELLS, PAR TREINAT F.T.P. CATEGORIA 6
	PRESA DOBLE DADDES, 2RJ-45
	REPARTIDOR TELEFÒNIC DE N PARELLS
	MANEGA TELEFÒNICA DE N PARELLS
	CABLE CILINDRÍC TELEFÒNIC 4 FILS DE COURE DIFERENTS COLORES
	ROSETA TELEFÒNICA RJ-11
	ROSETA TELEFON PUBLIC - LÍNIA DIRECTE
	MUNTANT / BAIXANT

SIMBOLOGIA ELECTRICITAT - FORÇA	
ELEMENTS	DESCRIPCIÓ
	PRESA DE CORRENT II-T LATERAL DE 16A
	PUNT DE CAPÇALERA: 4 BASES ENDOLL II-T 16A- 2 NIVELL ALT I 2 NIVELL BAX
	PUNT DE TIERRA: 2 BASES ENDOLL II-T 16A NORMALS + 2 BASES ENDOLL II-T 16A DE S.A.I.
	PRESA DE CORRENT II-T LATERAL DE 16A, 3 UNITATS
	2 BASES NIVELL BAX LLIT I MATAJAS, 2 BASES NIVELL TAUETA NIT, PREVISIÓ LÍNIA PER 2 BASES A LLUMINERA CAPÇALERA
	PRESA DE CORRENT PER REUGAMANS, SORTIDA DE CABLE I CONEXIONAT DIRECTE
	PRESA DE CORRENT II-T LATERAL PER T.V. COLOCACIÓ NIVELL ACT.
	PRESA DE CORRENT II-T LATERAL DE 16A, ESTANCA IP 54
	CANAL ALUMINI LIGATS AMB TAPES PORTAMECANISMES 45x45
	PRESA DE CORRENT III-N-T, ESTANCA
	PRESA DE CORRENT III-N-T
	QUADRE ELÈCTRIC DE ZONA
	SAFATA ELÈCTRICA

SIMBOLOGIA XARXA AIGUA FREDA - A.C.S.	
ELEMENTS	DESCRIPCIÓ
	CANONADA D'AIGUA FREDA
	CANONADA D'AIGUA CALENTA
	CANONADA RETORN D'AIGUA CALENTA
	VÀLVULA DE TALL

SIMBOLOGIA - GASOS MEDICINALS	
ELEMENT	DESCRIPCIÓ
	CANONADA I PRESA D'OIGEN
	CANONADA I PRESA D'AIRE COMPRIMIT 5 KG.
	CANONADA I PRESA D'AIRE COMPRIMIT 10 KG.
	CANONADA I PRESA DE BUT
	CANONADA I PRESA DE PROTOXIT DE NITROGEN
	CANONADA I PRESA D'EXTRACCIÓ GASOS ANESTÉSICS
	CANONADA I PRESA D'AIRE COMPRESSOR
	CAIXA DE CONTROL I ALARMES
	REDUCTOR 2on ESTADI
	VÀLVULA DE TANCA TIPUS BOLA
	MUNTANT

CIRCUIT TV-FM	
ELEMENT	DESCRIPCIÓ
	AMPLIFICADOR EN LÍNIA
	REPARTIDOR 2/4 SORTIDES
	DERIVADOR 2 SORTIDES
	DERIVADOR 4 SORTIDES
	CARGA TERMINAL 75Ω
	PRESA TV-FM/SAT
	CABLE COAXIAL 75Ω
	MUNTANT / BAIXANT

CLIMATITZACIÓ CONDUCTES	
	IMPULSIÓ
	RETORN
	EXTRACCIÓ
	AIRE PRIMARI TRACTAT
	AIRE EXTERIOR
	REIXA
	DIFUSOR
	REIXA VERTICAL
	COMPORTA TALLAFOC

COMUNICACIÓ PACIENT-INFERMERA	
ELEMENT	DESCRIPCIÓ
	CABLE BUS 2x1,5 MM2 ADANTALLAT + CABLE DE 2x2,5 MM2
	CABLE 2x0,5 MM2 APANTALLAT+2x0,50 MM2
	CABLE 2x0,25 MM2
	CABLE 3x0,25 MM2
	MÒDUL DE SOBREPORTA 2 CAMPS REF. LP-2F
	MÒDUL ELECTRONIC SENSE VEU REF. LP-2F
	BLOC DE TRUCADA / COMANDAMENT REF. PT-1CF / ML-F
	BLOC DE TRUCADA AMB TIRADOR PER WC REF. PT-1BF
	MICRÒFON-ALTAVEU EN LLUMINERA REF. AM-1F
	UNITAT REMOTA D'UNA ZONA REF. UR
	CENTRAL DE CONTROL REF. CC-12ZF
	FONT D'ALIMENTACIÓ 10A REF. FA-10

SIMBOLOGIA ELECTRICITAT - ENLLUMENAT	
ELEMENTS	DESCRIPCIÓ
	Panella per encastat de 60x60 IP-65, vna, amb vòlv limitat de seguretat amb potència 3xPL-36W, equip HF làmpades de DF 1 Ra-80, TR-RUX
	Panella fluorescent per encastat al cel ras IP-405, amb cos i panella d'acer vernissat per evitar l'enfolliment, estancat per impacte. Potència 2xPL-4, 36 w i equip HF amb precalentament. Marca i model: Osram R14 Contour o similar
	Panella fluorescent per encastat al cel ras, amb cos en sapa d'acer tractat, difusor doble parabòlic tancat en capçalera i recuperador de fluxe en alumini especular. Potència 2x PL-4, 36 w i equip HF amb precalentament. Marca i model: Troil 733TC/236/CP
	Panella fluorescent per encastat al cel ras de 60x120, amb cos en sapa d'acer tructat, difusor doble parabòlic tancat en capçalera i recuperador de fluxe en alumini especular. Potència 4x36 w
	Luminera estanca IP-65 amb cos de políester reforçat amb fibra de vidre. Reflector de sapa d'acer i difusor de policarbonat transparent tipus piramidal. Junta de polianid, taps, volandres elàstiques i tanques en acer inoxidable. Potència 2x36 w, equip HF amb precalentament. Marca i model: Zahra PEP 2x36 o similar
	Luminera per tira continua encastada al cel ras, adaptable a tots els sistemes de sotres. Cos en sapa d'acer esmaltada a foc i difusor de policarbonat piramidal. Per un tub fluorescent 1x36w amb equip HF amb precalentament
	Luminera per tira continua encastada al cel ras, adaptable a tots els sistemes de sotres. Cos en sapa d'acer esmaltada a foc i difusor de policarbonat piramidal. Per un tub fluorescent 1x36w amb equip HF amb precalentament
	Luminera per tira continua encastada al cel ras, adaptable a tots els sistemes de sotres. Cos en sapa d'acer esmaltada a foc i difusor de policarbonat piramidal. Per un tub fluorescent 1x36w amb equip HF amb precalentament
	Luminera directa-indirecta amb equip HF 2x18W. Marca i model: Troil 6274/218/21 o equivalent
	Torreta suspesa de sotres amb 2 llumineres d'exploració d'1x18W
	Luminària de superfície, amb difusor de metacrilat. Potència 1x36W sèrie 38/136 ip40
	Downlight per encastat, amb cos d'acer i reflector en material sintètic i ignífug, metallitzat al buit i tractament protector. Potència 2x18 w amb equip HF i precalentament. Marca i model: TROILL EL0251C/21 o similar
	Downlight per encastat, potència 1x26 w equip HF, amb precalentament, DF 1 Ra-8
	Downlight per encastat, amb cos d'acer i reflector en material sintètic i ignífug, metallitzat al buit i tractament protector. Potència 2x18 w amb equip HF i precalentament, DF 1 Ra-8
	Downlight per encastat, amb cos d'acer i reflector en material sintètic i ignífug, metallitzat al buit i tractament protector. Potència 2x18 w amb equip HF i precalentament. Marca i model: TROILL EL0251C/21 o similar
	Downlight per encastat, cos d'alumini fos, estanc IP65 amb aïllament d'alumini i difusor de vidre temperat. Potència 1x25 a 12w. Marca i model: SPMEL 54891 o similar
	Aplic de paret, potència 2x18W regulable
	Panella estanca IP-65, potència 2x54W, equip HF amb precalentament, DF amb >80
	Detector de presència sotre
	Interrupor
	Commutador
	Regulador
	Equip autònom d'emergència i aïllament, amb tub fluorescent de 8w, de 315 lumens. Bateria NiCd estanca d'alta temperatura: 1h d'autonomia. Marca i model: DMSALUX

SIMBOLOGIA - CLIMATITZACIÓ: CIRCUITS HIDRÀULICS	
ELEMENT	DESCRIPCIÓ
	IMPULSIÓ I RETORN AIGUA FREDA
	IMPULSIÓ I RETORN AIGUA CALENTA
	MUNTANT
	CANONADA I BAIXANT DESGUÀS APARELLS


AUDIO-VISUALS / MEGAFONIA	
ELEMENT	DESCRIPCIÓ
	CABLE EN INTERIOR DE TUB
	ALTAVEU CIRCULAR PER ENCASTAR EN CEL-RAS
	ATENUADOR/REGULADOR DE VOLUM 6W
	CAIXA DE CONEXIONS 4 SORTIDES
	MUNTANT / BAIXANT

CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL

carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat

**ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.
ANNEX III: PLÀNOLS**

TITULAR: HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL	EMPLAÇAMENT: CTRA. DE GOMBRÉN, S/N 17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)	
PROJECTAT: Joel Clusells Col·legiat núm.: 11.935	DATA Abril 2019	ESCALA A2 1/200
ARXIU y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevanol\cad\03 presentacions\p1 present.dwg	REFERÈNCIA 19HC17	NÚMERO 04.03
PLÀNOL P1 Instal·lacions		







SIMBOLOGIA PROTECCIÓ-CONTRAINCENDIS	
ELEMENTS	DESCRIPCIÓ
	SORTIDA D'EDIFICI
	SORTIDA DE PLANTA O RECINTE
	RECURREGUT D'EVACUACIÓ
	BOCA D'INCENDIS EQUIPADA BIE 25 DE D25mm
	POLISADOR D'ALARMA
	DETECTOR OPTIC
	EXTINTOR POLS POLIVALENT 5 KG. IPF-38.
	EXTINTOR D'AIGUA
	EXTINTOR NEU CO2 3 KG. IPF-38.
	RESISTENCIA EL FOC RF-60
	ILLUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA
	VESTIBUL INDEPENDÈNCIA
	CARTELLS D'EMERGÈNCIA

CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL
carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat

ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.
ANNEX III: PLÀNOLS

TITULAR: HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL 	EMPLAÇAMENT: CTRA. DE GOMBRÉN, S/N 17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)	
PROJECTAT: Joel Clusells Col·legiat núm.: 11.935	DATA Abril 2019	ESCALA A2 1/200
ARXIU y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevànol\cad\03 presentacions\psot present.dwg		REFERÈNCIA 19HC17
PLÀNOL PSOT Contra Incendis		NÚMERO 04.06



SIMBOLOGIA PROTECCIÓ-CONTRAINCENDIS	
ELEMENTS	DESCRIPCIÓ
	SORTIDA D'EDIFICI
	SORTIDA DE PLANTA O RECINTE
	RECURREGUT D'EVACUACIÓ
	BOCA D'INCENDIS EQUIPADA BIE 25 DE D25mm
	POLSADOR D'ALARMA
	DETECTOR OPTIC
	EXTINTOR POLS POLIVALENT 5 KG. IPF-38
	EXTINTOR D'AIGUA
	EXTINTOR NEU CO2 3 KG. IPF-38
	RESISTENCIA EL FOC RF-60
	ILLUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA
	VESTIBUL INDEPENDÈNCIA
	CARTELLS D'EMERGÈNCIA



CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL

carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat

ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL. ANNEX III: PLÀNOLS

TITULAR:
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL



EMPLAÇAMENT:

CTRA. DE GOMBRÉN, S/N
17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)

PROJECTAT:

Joel Clusells
Col·legiat núm.: 11.935

DATA

Abril 2019

ESCALA

A2 1/200



ARXIU
y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevanol\cad\03 presentacions\pb present.dwg

REFERÈNCIA
19HC17

PLÀNOL

PB Contra Incendis

NÚMERO

04.07



SIMBOLOGIA PROTECCIÓ-CONTRA INCENDIS	
ELEMENTS	DESCRIPCIÓ
	SORTIDA D'EDIFICI
	SORTIDA DE PLANTA O RECINTE
	RECURREGUT D'EVACUACIÓ
	BOCA D'INCENDIS EQUIPADA BIE 25 DE D25mm
	POLISADOR D'ALARMA
	DETECTOR OPTIC
	EXTINTOR POLS POLIVALENT 5 KG. IPF-38.
	EXTINTOR D'AIGUA
	EXTINTOR NEU CO2 3 KG. IPF-38.
	RESISTENCIA EL FOC RF-60
	ILLUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA
	VESTIBUL INDEPENDÈNCIA
	CARTELLS D'EMERGÈNCIA



CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL
 carretera de Ribes, 49 baixos1
 Telf. 972702480 Fax 972703368
 17500 RIPOLL
 e-mail: clusells@clusells.cat
 http://www.clusells.cat

ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL. ANNEX III: PLÀNOLS

TITULAR: HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL	EMPLAÇAMENT: CTRA. DE GOMBRÉN, S/N 17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)	 ESCALA A2 1/200
PROJECTAT: Joel Clusells Col·legiat núm.: 11.935	DATA Abril 2019	
ARXIU y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevanol\cad\03 presentacions\p1 present.dwg	REFERÈNCIA 19HC17	

PLÀNOL P1 Contra Incendis	NÚMERO 04.08
-------------------------------------	------------------------



SIMBOLOGIA PROTECCIÓ-CONTRAINCENDIS	
ELEMENTS	DESCRIPCIÓ
	SORTIDA D'EDIFICI
	SORTIDA DE PLANTA O RECINTE
	RECURREGUT D'EVACUACIÓ
	BOCA D'INCENDIS EQUIPADA BIE 25 DE D25mm
	POLISADOR D'ALARMA
	DETECTOR OPTIC
	EXTINTOR POLS POLIVALENT 5 KG. IPF-38.
	EXTINTOR D'AIGUA
	EXTINTOR NEU CO2 3 KG. IPF-38.
	RESISTENCIA EL FOC RF-60
	ILLUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA
	VESTIBUL INDEPENDÈNCIA
	CARTELLS D'EMERGÈNCIA

CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL
carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat

ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.
ANNEX III: PLÀNOLS

TITULAR:
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL

EMPLAÇAMENT:

CTRA. DE GOMBRÉN, S/N
17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)

PROJECTAT:

Joel Clusells
Col·legiat núm.: 11.935

DATA

Abril 2019

ESCALA

A2 **1/ 200**

ARXIU

y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevànol\cad\03 presentacions\p2 present.dwg

REFERÈNCIA

19HC17

PLÀNOL

P2 Contra Incendis

NÚMERO

04.09

AVINGUDA PAU CASALS

C. POMPEU FÀBRA

CARRETERA DE GOMBREN

SIMBOLOGIA PROTECCIÓ-CONTRAINCENDIS	
ELEMENTS	DESCRIPCIÓ
	SORTIDA D'EDIFICI
	SORTIDA DE PLANTA O RECINTE
	RECURREGUT D'EVACUACIÓ
	BOCA D'INCENDIS EQUIPADA BIE 25 DE D25mm
	POLISADOR D'ALARMA.
	DETECTOR OPTIC
	EXTINTOR POLS POLIVALENT 5 KG. IPF-38.
	EXTINTOR D'AIGUA
	EXTINTOR NEU CO2 3 KG. IPF-38.
	RESISTENCIA EL FOC RF-60
	ILLUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA
	VESTIBUL INDEPENDÈNCIA
	CARTELLS D'EMERGÈNCIA

CLUSELLS & ROCA ENGINEERS, SL
carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat


ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.
ANNEX III: PLÀNOLS

TITULAR: HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL 	EMPLAÇAMENT: CTRA. DE GOMBRÈN, S/N 17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA) 	
PROJECTAT: Joel Clusells Col·legiat núm.: 11.935	DATA Abril 2019	ESCALA A2 1/ 200
ARXIU y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevàrol\cad\03 presentacions\pcob present.dwg		REFERÈNCIA 19HC17
PLÀNOL PCOB Contra Incendis		NÚMERO 04.10

SECTORITZACIÓ

 LÍMIT DE SECTOR D'INCENDI

 SECTOR D'INCENDI



SUPERFÍCIES SECTORS:

	01_ Bugaderia	161,41 m ²
	02_ Magatzems	89,10 m ²
	03_ Mortuori	78,88 m ²
	05_ Vestuaris	93,39 m ²

Total Superfícies Sector 422,78 m²



CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL

carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat

ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.
ANNEX III: PLÀNOLS


TITULAR:
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL



EMPLAÇAMENT:
CTRA. DE GOMBRÉN, S/N
17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)



PROJECTAT:


Joel Clusells
Col·legiat núm.: 11.935

DATA

Abril 2019

ESCALA

A2 1/200



ARXIU
y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevanol\cad\03 presentacions\psot present.dwg

REFERÈNCIA
19HC17

PLÀNOL

CONTRA INCENDIS
SECTORITZACIÓ. Planta Soterrani

NÚMERO

04.11

SECTORITZACIÓ

□ LÍMIT DE SECTOR D'INCENDI

/// SECTOR D'INCENDI

SUPERFÍCIES SECTORS:

1. Consulta Externa	397,18 m²
2. Arxiu	79,86 m²
3. Urgències	306,68 m²
4. Recepció, consulta, radiologia	815,10 m²
5. Laboratori	138,42 m²
6. Magatzem Farmàcia	109,73 m²
7. Farmàcia	66,16 m²
8. Cuina	88,11 m²
9. Magatzem Cuina	118,15 m²
10. Sala Calderes	26,66 m²
11. Sala Acumuladors	31,53 m²
12. Sala Gasos	17,49 m²
13. Sala de Buit	6,02 m²
14. Sala Instal·lació Electrògen	14,00 m²
15. Sala Instal·lació E.T.	26,16 m²

Total Superfícies Sectors 2.241,25m²



CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL

carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat

ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL. ANNEX III: PLÀNOLS

TITULAR:
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL



EMPLAÇAMENT:
CTRA. DE GOMBREN, S/N
17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)

PROJECTAT:

Joel Clusells
Joel Clusells
Col·legiat núm.: 11.935

DATA

Abril 2019

ESCALA

A2 1/200



ARXIU

y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevanol\cad\03 presentacions\pb present.dwg

REFERÈNCIA

19HC17

PLÀNOL

CONTRA INCENDIS
SECTORITZACIÓ. Planta Baixa

NÚMERO

04.12



SECTORITZACIÓ

LIMIT DE SECTOR D'INCENDI

SECTOR D'INCENDI

SUPERFÍCIES SECTORS:

01_Aguts	439,14 m²
02_despatxos	754,77 m²
03_Centre de Dia	727,78 m²
04_Unitat de Llarga Estada	332,01 m²
05_Reparacions	38,86 m²
06_Instal.lacions	56,28 m²

Total Superfícies Sector 2.349,56 m²



CLUSELLS & ROCA ENGINEERS, SL

carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat

ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.
ANNEX III: PLÀNOLS

TITULAR:
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL



EMPLAÇAMENT:
CTRA. DE GOMBRÉN, S/N
17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)

PROJECTAT:

Joel Clusells
Col·legiat núm.: 11.935

DATA

Abril 2019

ESCALA

A2 1/200



ARXIU
y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevànol\cad\03 presentacions\p1 present.dwg

REFERÈNCIA
19HC17

PLÀNOL

CONTRA INCENDIS
SECTORITZACIÓ. Planta
Primera

NÚMERO

04.13

SECTORITZACIÓ

□ LÍMIT DE SECTOR D'INCENDI

/// SECTOR D'INCENDI

SUPERFÍCIES SECTORS:		
1. Unitat d'Aguts 1	418,63 m ²	
2. Unitat d'Aguts 2	181,91 m ²	
3. Quiròfans, Esterilització	779,75 m ²	
4. Administració	289,96 m ²	
5. Reserva	378,45 m ²	
Total Superfícies Sector		2.087,63 m ²

CLUSELLS & ROCA ENGINEERS, SL
carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat

**ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.
ANNEX III: PLÀNOLS**

TITULAR: HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL  HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès		EMPLAÇAMENT: CTRA. DE GOMBRÉN, S/N 17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA) 	
PROJECTAT:  Joel Clusells Col·legiat núm.: 11.935	DATA Abril 2019	ESCALA A2 1/ 200 	
ARXIU y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevanol\cad\03 presentacions\p2 present.dwg		REFERÈNCIA 19HC17	

PLÀNOL CONTRA INCENDIS SECTORITZACIÓ. Planta Segona	NÚMERO 04.14
---	------------------------

AVINGUDA PAU CASALS

C. POMPEU FÀBRA

CARRETERA DE GOMBREN

SECTORITZACIÓ

- LÍMIT DE SECTOR D'INCENDI
- SECTOR D'INCENDI

SUPERFÍCIES SECTORS:

01_ Sala Maquinària Ascensor	18,63 m ²
02_ Sala Bombes	30,27 m ²
03_ Sala de Màquines 1	37,51 m ²
04_ Sala de Màquines 2	109,90 m ²

Total Superfícies Sector 196,28 m²



CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL
carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat

**ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.
ANNEX III: PLÀNOLS**

TITULAR:
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL



EMPLAÇAMENT:
CTRA. DE GOMBRÉN, S/N
17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)



PROJECTAT:

Joel Clusells
Col·legiat núm.: 11.935

DATA

Abril 2019

ESCALA

A2 1/ 200



ARXIU
y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevànol\cad\03 presentacions\pcob
present.dwg

REFERÈNCIA
19HC17

PLÀNOL


**CONTRA INCENDIS
SECTORITZACIÓ. Planta Coberta**

NÚMERO

04.15

Llegenda Situació Plànols Emergència

- Situació plànols Plà d'Emergència





CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL
carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat

ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL. ANNEX III: PLÀNOLS

TITULAR: HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL  HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital General del Ripollès		EMPLAÇAMENT: CTRA. DE GOMBRÉN, S/N 17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA) 	
PROJECTAT:  Joel Clusells Col·legiat núm.: 11.935		DATA Abril 2019	ESCALA A2 1/200 
ARXIU y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevanol\cad\03 presentacions\psot present.dwg		REFERÈNCIA 19HC17	
PLÀNOL PLA D'EMERGÈNCIA. Planta Soterrani			NÚMERO 05.01

AVINGUDA PAU CASALS

C. POMPEU FABRA

CARRETERA DE GOMBREN

Llegenda Situació Plànols Emergència

● Situació plànols Plà d'Emergència



CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL

carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat

**ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.
ANNEX III: PLÀNOLS**

TITULAR:
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL



EMPLAÇAMENT:
CTRA. DE GOMBRÉN, S/N
17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)



PROJECTAT:


Joel Clusells
Col·legiat núm.: 11.935

DATA

Abril 2019

ESCALA

A2 1/200



ARXIU
y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevanol\cad\03 presentacions\pb present.dwg

REFERÈNCIA
19HC17

PLÀNOL

PLA D'EMERGÈNCIA.
Planta Baixa

NÚMERO

05.02

AVINGUDA PAU CASALS

CARRER POMPEU FABRA

CARRETERA DE GOMBREN

Llegenda Situació Plànols Emergència

● Situació plànols Plà d'Emergència



CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL
carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat

**ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.
ANNEX III: PLÀNOLS**

TITULAR:
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL



EMPLAÇAMENT:
CTRA. DE GOMBRÉN, S/N
17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)



PROJECTAT:


Joel Clusells
Col·legiat núm.: 11.935

DATA

Abril 2019

ESCALA

A2 1/ 200



ARXIU
y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevànol\cad\03 presentacions\p1 present.dwg

REFERÈNCIA
19HC17

PLÀNOL

PLA D'EMERGÈNCIA.
Planta Primera

NÚMERO

05.03

● Situació plànols Pla d'Emergència






CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL
carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat

ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL. ANNEX III: PLÀNOLS


TITULAR: HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL		EMPLAÇAMENT: CTRA. DE GOMBRÉN, S/N 17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)	
PROJECTAT:  Joel Clusells Col·legiat núm.: 11.935		DATA Abril 2019	ESCALA A2 1/ 200 
ARXIU y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevanol\cad\03 presentacions\p2 present.dwg		REFERÈNCIA 19HC17	
PLÀNOL PLA D'EMERGÈNCIA. Planta Segona			NÚMERO 05.04




P.SOTERRANI

P.BAIXA

P.PRIMERA




P.SEGONA



P.COBERTA

		CLUSELLS & ROCA ENGINYERS, SL carretera de Ribes, 49 baixos1 Telf. 972702480 Fax 972703368 17500 RIPOLL e-mail: clusells@clusells.cat http://www.clusells.cat	
ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL. ANNEX III: PLÀNOLS			
TITULAR: HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL  HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès		EMPLAÇAMENT: CTRA. DE GOMBRÈN, S/N 17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)	
PROJECTAT:  Joel Clusells Col·legiat núm.: 11.935		DATA Abril 2019	ESCALA A2 1/200 
ARXIU y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevanol\cad\03 presentacions\zones risc.dwg			REFERÈNCIA 19HC17
PLÀNOL Zones de Risc			NÚMERO 06




ELEMENTS MOLT VULNERABLES				
TIPUS	NOM	DIRECCIÓ	DISTÀNCIA	TELÉFON
 EQUIPS SANITARIS	CAP DE CAMPDEVÀNOL RESIDÈNCIA GERIÀTRICA (FUNDACIÓ PRIVADA VELLA TERRA)	C. Llevant, 3	350 m	972730062
		Ctra. de Gombrèn, s/n	370 m	972712030
 CENTRES EDUCATIS	ESCOLA PIRINEU (INFANTIL - PRIMÀRIA)	C. Puigmal,10	360 m	972730196
	LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL BARRUFET	Avda. Pau Casals, 11	75 m	972730836
ELEMENTS VULNERABLES				
TIPUS	NOM	DIRECCIÓ	DISTÀNCIA	TELÉFON
EDIFICIS I HABITATGES	EDIFICIS I HABITATGES PROPERES	Qualsevol	A MENYS DE 500m	
 Mercats	DIA CHARTER SUMA	Ctra. de Gombrèn,12 Pl. St. Antoni M Claret,4	A MENYS DE 500m A MENYS DE 500m	938453131 -
		C. Gala,16	A MENYS DE 500m	972730654
 Equipaments Culturals	CENTRE CÍVIC LA CONFIANÇA BIBLIOTECA MUNICIPAL PISCINA MUNICIPAL	Pl. Anselm Clavé,6 Pl. Anselm Clavé,5	A MENYS DE 500m A MENYS DE 500m	972730019 972730482
		C. Escorxador,1	A MENYS DE 500m	972730019
 Equipaments Administratiu	AJUNTAMENT	Pl. Anselm Clavé,1	A MENYS DE 500m	972730019
 Empreses	COMFORSA (EL TAGA)	Ctra. de Gombrèn,51	A MENYS DE 500m	972712171



CLUSELLS & ROCA ENGINEERS, SL
carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat


ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.
ANNEX III: PLÀNOLS

TITULAR: HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL 	EMPLAÇAMENT: CTRA. DE GOMBRÈN, S/N 17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)	 
PROJECTAT:  Joel Clusells Col·legiat núm.: 11.935	DATA Abril 2019	ESCALA A2 1/200
ARXIU y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevanol\cad\03 presentacions\base_topo_1000.dwg		REFERÈNCIA 19HC17

AVINGUDA PAU CASALS

C. POMPEU FABRA

CARRETERA DE GOMBREN

-  **INTERRUPTOR GENERAL GRUP ELECTROGEN.**
INTERRUPTOR GENERAL BAIXA TENSIO 400V.CT
CLAU DE PAS AIGUA. arqueta
CLAU DE PAS GAS
CLAU DE PAS GASOS



CLUSELLS & ROCA ENGINEERS, SL

carretera de Ribes, 49 baixos1
Telf. 972702480 Fax 972703368
17500 RIPOLL
e-mail: clusells@clusells.cat
http://www.clusells.cat

**ACTUALITZACIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL.
ANNEX III: PLÀNOLS**


TITULAR:
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL



EMPLAÇAMENT:
CTRA. DE GOMBREN, S/N
17530 CAMPDEVÀNOL (GIRONA)



PROJECTAT:


Joel Clusells
Col·legiat núm.: 11.935

DATA

Abril 2019

ESCALA

A2 1/200



ARXIU
y:\clusells i roca projectes\projectes 2019\17 hospital campdevanol\cad\03 presentacions\subministres.dwg

REFERÈNCIA
19HC17

PLÀNOL

Identificació Subministraments

NÚMERO

08

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

ANNEX IV : FITXES D'ACTUACIÓ

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀROL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

**FITXA 1: PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER LA PERSONA RESPONSABLE DEL
CENTRE DE COORDINACIÓ ALARMA I COMUNICACIONS (CAC)**

Tipus emergència	Prealerta	Emergència parcial	Emergència general	Instruccions específiques
General	Rebre l'avís d'emergència i compilar tota la informació possible			
	Identificar l'origen de l'avís: nom de la persona que truca o zona d'activació de l'alarma			
	Mantenir una línia de comunicació oberta			Activar el desviament de trucades de la línia d'emergència
Incendi explosió	Verificar avís d'incendi	Mantenir comunicació amb el personal in situ		Trucada a l'extensió més propera a la zona afectada
	Activar el pla de comunicació amb aquest ordre de trucades:			
	1º Bombers (112)			Es notifica l'alerta i si cal, es confirma després d'avaluar la situació
	2º Cap d'emergència (2066)			Notificació mitjançant trucada telefònica
		3º Comitè d'emergència		
	3º C.I / ESI / EPI	4º Equip de primera intervenció		
		5º Equip de segona intervenció		
		6º Equip de Suport a l'evacuació i el confinament		
		7º Equip de primers auxilis		
		8º CECAT		
		9º Ajuntament Campdevàrol		
		Activar alarma parcial	Activar alarma general	Segons protocol codi 33..
	Comunicar el fi de l'emergència a totes les entitats notificades			Seguir el mateix ordre d'avisos del pla de comunicació
Fuita de gas Tall elèctric	Activar el pla de comunicació amb aquest ordre de trucades:			
Terratrèmol	1º Cap d'emergència (2066)			Notificació mitjançant trucada telefònica
	2º CI / ESI	3º Emergències (112)		
		4º Comitè d'emergència		
		5º Equip de Suport a l'evacuació i el confinament		

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès		data revisió: 2019
			data actualització: 2023

Nevades/ Ventades		6º Equip de primers auxilis		
		7º CECAT		
		8º Ajuntament Campdevàrol		
		Activar alarma parcial	Activar alarma general	Segons protocol codi 33..
Avis de bomba Agressions	Activar el pla de comunicació amb aquest ordre de trucades:			
	1º Mossos (112)			Notificació mitjançant trucada telefònica
	2º Cap d'emergència (2066)			
	3º C intervenció / Equip de segona intervenció (ESI)		4º Comitè d'emergència	
			5º Equip de Suport a l'evacuació i el confinament	
			6º Equip de primers auxilis	
			7º CECAT	
			8º Ajuntament Campdevàrol	
		Activar alarma parcial	Activar alarma general	Segons protocol codi 33..
	Comunicar el fi de l'emergència a totes les entitats notificades			Seguir el mateix ordre d'avisos del pla de comunicació

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

**FITXA 2: PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER LA PERSONA AMB CÀRREC DE
CAP D'EMERGÈNCIA**

Tipus emergència	Prealerta	Emergència parcial	Emergència general	Instruccions específiques
General	Rebre la avis d'emergència del CAC			Haurà de portar el mòbil actiu permanentment
	Acudir o contactar amb el CAC quan rebí l'avís d'emergència			Telèfon 2500
	Informar-se de la magnitud i evolució de la situació d'emergència			Comunicar-se amb Cap d'intervenció o persona present al lloc de l'emergència
	Avaluar la situació d'emergència			
	Establir o confirmar el nivell de prealerta	Establir o confirmar el nivell de alerta parcial	Establir o confirmar el nivell de alerta general	Notificar-lo al CAC
	Activar el Pla d'autoprotecció amb el nivell d'alerta establert			
Incendi explosió	Confirmar que s'ha avisat als bombers			Verificar amb CAC
	Fer la recepció de l'ajuda externa			
	Donar les ordres d'activació dels CI i EPIs	Donar les ordres d'activació dels CI, EPIs, ESIs,EEC iEPA		Directament o a través del CAC
	Coordinar l'execució de les accions per controlar l'emergència			
	Confirmar que s'ha fet la notificació de l'emergència al CECAT /CRA Ajuntament			Verificar amb CAC
	Decidir i donar l'ordre de canvi de nivell d'alarma			Notificar-lo al CAC
		Decidir i donar les ordres de confinament		Directament o a través del CAC
		Decidir i donar l'ordre d'evacuació parcial	Decidir i donar l'ordre d'evacuació total	
	Coordinar les operacions de control, supressió de l'emergència i d'informació			
	Confirmar el fi de l'emergència i la seva comunicació interna i externa			Notificar-lo al CAC
	Elaborar el informe de l'emergència i temetre'l al CECAT /CRA Ajuntament			Es disposa de 7 dies hàbils

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

Fuita de gas Tall elèctric Terratrèmol Nevades/ Ventades	Donar les ordres d'activació dels C I i ESIs	Donar les ordres d'activació dels CI, EPIs, ESIs,EEC iEPA		Directament o a través del CAC
	Coordinar l'execució de les accions per controlar l'emergència			
	Confirmar que s'ha fet la notificació de l'emergència al CECAT /CRA Ajuntament			Verificar amb CAC
	Decidir i donar l'ordre de canvi de nivell d'alarma			Notificar-lo al CAC
		Decidir i donar les ordres de confinament		Directament o a través del CAC
		Decidir i donar l'ordre d'evacuació parcial	Decidir i donar l'ordre d'evacuació total	
	Coordinar les operacions de control, supressió de l'emergència i d'informació			
	Confirmar el fi de l'emergència i la seva comunicació interna i externa			Notificar-lo al CAC
Elaborar el informe de l'emergència i temetre'l al CECAT /CRA Ajuntament			Es disposa de 7 dies hàbils	
Avis de bomba Agressions	Confirmar que s'ha avisat als mossos			Verificar amb CAC
	Fer la recepció de l'ajuda externa			
	Donar les ordres d'activació dels ESIs	Donar les ordres d'activació dels EPIs, ESIs,EEC iEPA		Directament o a través del CAC
	Coordinar l'execució de les accions per controlar l'emergència			
	Confirmar que s'ha fet la notificació de l'emergència al CECAT /CRA Ajuntament			Verificar amb CAC
	Decidir i donar l'ordre de canvi de nivell d'alarma			Notificar-lo al CAC
		Decidir i donar les ordres de confinament		Directament o a través del CAC
		Decidir i donar l'ordre d'evacuació parcial	Decidir i donar l'ordre d'evacuació total	
	Coordinar les operacions de control, supressió de l'emergència i d'informació			
	Confirmar el fi de l'emergència i la seva comunicació interna i externa			Notificar-lo al CAC

 HOSPITAL DE CAMPDEVANOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

	Elaborar el informe de l'emergència i temetre'l al CECAT /CRA Ajuntament	Es disposa de 7 dies hàbils
--	--	-----------------------------

**FITXA 3: PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER LA PERSONA AMB CÀRREC DE
CAP D'INTERVENCIÓ**

Tipus emergència	Prealerta	Emergència parcial	Emergència general	Instruccions específiques
General	Rebre la avis d'emergència del CAC			Haurà de portar el mòbil actiu permanentment
	Acudir i trobar-se amb els EPI i ESI al lloc de l'emergència			Comunicar-lo al Cap d'emergència i al CAC (2500)
	Informar-se de la magnitud i evolució de la situació d'emergència			
	Avaluar la situació d'emergència			
	Coordinar les maniobres dels equips d'intervenció per a fer front a l'emergència i si cal les maniobres de parada de determinats equips o instal·lacions per a que es facin de forma segura.			
	Coordinar, si cal, les maniobres necessàries per mantenir en funcionament equips o sistemes crítics			
	Detectar necessitats logístiques dels EPIs, ESIs,EEC iEPA			
		Establir les zones de seguretat.		
		En codi 33.. coordinar l'evacuació o confinament i primers auxilis		
		Coordinar l'actuació dels equips d'intervenció amb l'ajut extern i donar suport a aquest.		
	Quan la situació estigui sota control, fer la inspecció pertinent per assegurar-se'n.			
	Un cop finalitzada l'emergència, col·laborar amb les activitats post-emergència			
	redactar un informe sobre les actuacions desenvolupades.			Notificar-lo al Cap d'emergència

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

**FITXA 4: PROTOCOL D'ACTUACIÓ PELS EQUIPS DE PRIMERA
INTERVENCIÓ**

Tipus emergència	Prealerta	Emergència parcial	Emergència general	Instruccions específiques
General	En detectar una situació d'emergència, avisar al CAC i/o prémer el pulsador d'alarma.			Comunicar-lo al CAC Tel 2500
	Rescatar les persones en perill immediat			
	Evitar la propagació del perill per l'edifici mitjançant el tancament dels elements de compartimentació.			
	Si la gravetat de l'incident és menor, intentar eliminar el perill amb els mitjans disponibles a tal efecte.			
		Rebre informació del CAC de l'activació del PAU codi 33 a..		
		Assegurar la zona de l'emergència i controlar els accessos i sortides.		Comunicar-lo al cap d'intervenció
		Rescatar , allunyar i atendre a les persones afectades		
		Informar als usuaris de la situació produïda i de les accions a fer.		Comunicar-lo al cap d'intervenció i/o emergència
		Donar suport als equips d'evacuació i/o confinament		
		En cas de perill, o si així ho indica el Cap d'Emergència o intervenció, abandonar la zona		
		Col·laborar, si es requereix, amb els equips exteriors d'ajuda (sota la seva demanda o les ordres del Cap d'intervenció).		
	Un cop finalitzada l'emergència, col·laborar amb les activitats post-emergència			

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

**FITXA 5: PROTOCOL D'ACTUACIÓ PELS EQUIPS DE SEGONA
INTERVENCIÓ**

Tipus emergència	Prealerta	Emergència parcial	Emergència general	Instruccions específiques
General	Rebre l'avís d'emergència del CAC			Haurà de portar el mòbil actiu permanentment
	Acudir al lloc on s'ha produït l'emergència			Equipar-se degudament amb els Equips de Protecció Personal adients pel tipus d'incident
	Coordinar-se amb els EPIs, així com amb l'ajut extern			Seguir instruccions del cap d'intervenció
	Intentar eliminar el perill amb els mitjans disponibles a tal efecte.			
		Informar als usuaris de la situació produïda i de les accions a fer.		
		Donar suport als equips d'evacuació i/o confinament		
		Col·laborar, si es requereix, amb els equips exteriors d'ajuda (sota la seva demanda o les ordres del Cap d'intervenció).		
		En cas de perill, o si així ho indica el Cap d'Emergència o intervenció, abandonar la zona		
Incendi Explosió Fuita gas		Tallar escomeses del sector : Corrent elèctric, oxigen,clima, gas ventilació ,buit, aire medicinal	Tallar escomeses de l'hospital : Corrent elèctric, oxigen,clima, gas ventilació, buit, aire medicinal	Consultar plànol d'escomeses i comunicar al cap d'intervenció
		Comprovar pressió d'aigua i funcionament de grup motobomba		Comunicar-lo al cap d'intervenció
		Comprovar funcionament d'extractors de fum d'escales protegides		
	Un cop finalitzada l'emergència, col·laborar amb les activitats post-emergència			

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

**FITXA 6: PROTOCOL D'ACTUACIÓ PELS EQUIPS DE SUPORT A
L'EVACUACIÓ I EL CONFINAMENT**

Tipus emergència	Emergència parcial	Emergència general	Instruccions específiques
General	Rebre l'avís d'emergència del CAC codi 33 a..		Haurà de portar el mòbil actiu permanentment
	Acudir al lloc on s'ha produït l'emergència per fer una primera avaluació de les condicions per l'evacuació i el confinament		Equipar-se amb l'armilla reflectant
	Conduir els malalts i els visitants al sector lliure del perill mes proper	Conduir els malalts que es poden valer per si mateixos i els visitants al punt de reunió exterior	Comunicar-lo al cap d'evacuació/ confinament i al cap d'emergència
	Moure els malalts que no es poden valer per si mateixos als punts de confinament		
	Realitzar una darrera inspecció a l'àrea i comprovar que no queda ningú i que les finestres i les portes estan tancades		
	Tranquil·litzar a malalts i ocupació externa		
	Mantenir als ocupants confinats controlant que estiguin tancades les portes, finestres i sistemes d'intercanvi d'aire exterior.		
		Col·laborar amb els equips exteriors en l'evacuació total de l'hospital	
	Comunicar als malalts i ocupació externa la situació i anar actualitzant la informació		
	Un cop finalitzada l'emergència, col·laborar amb les activitats post-emergència		

 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL Hospital Comarcal del Ripollès	Pla d'Autoprotecció (PAU) Hospital Comarcal del Ripollès	data revisió: 2019
		data actualització: 2023

FITXA 7: PROTOCOL D'ACTUACIÓ PELS EQUIPS DE PRIMERS AUXILIS

Tipus emergència	Prealerta	Emergència parcial	Emergència general	Instruccions específiques
General	Rebre l'avís d'emergència del CAC			
	Acudir al lloc on s'ha produït l'emergència			Seguir indicacions del cap d'intervenció
	Apartar els ferits del lloc de l'emergència			Informar al cap d'emergència
	Coordinar la prestació de primers auxilis			
	Realitzar la derivació a altres centres sanitaris si s'escau			
	Tranquil·litzar a malalts i ocupació externa			